



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 8<sup>a</sup> legislatura



ALLEGATO B Dgr n.

del

pag. 1/99



REGIONE DEL VENETO

L.R. 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” art. 12 comma 2.

## **PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI** **Prezzi aggiornati all'anno 2008**

Analisi dei prezzi di edilizia sostenibile

*elaborazione a cura  
dell'Osservatorio Regionale degli Appalti*

Assessorato Lavori Pubblici e Sport  
Segreteria Regionale Lavori Pubblici  
Direzione Lavori Pubblici



ALLEGATO B\_ Dgr n. del

V OPERE DI BIOEDILIZIA

12 MURATURE - TRAMEZZATURE

05 MURATURE IN ELEMENTI PORTANTI

V 12 05 a MURATURA IN BLOCCHI DI ARGILLA NATURALE

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,50000	26,69	13,35
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	2	0,50000	25,02	12,51
	B	35	05	a	LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO DA CM 25X22.5 (LXH), PER SPESSORE MURO DI CM 35/38/45	cad	3	18,00000	1,30	23,40
	C	01	11	a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m <sup>3</sup>	4	0,10000	72,56	7,26
	D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	5	0,40000	17,30	6,92
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>63,43</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>80,24</b>	

V 12 05 aa MURATURA BLOCCHI LATERIZIO ALVEOLATO CM 26X19

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,50100	26,69	13,37
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	2	0,50100	25,02	12,54
	B	35	05	aa	LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO MONOBLOCCO AD INCASTRO A TAGLIO TERMICO 26X19 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 32/38	cad	3	21,00000	1,90	39,90
	C	01	11	a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m <sup>3</sup>	4	0,10000	72,56	7,26
	D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	5	0,40000	17,30	6,92
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>79,98</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>101,18</b>	

V 12 05 ab MURATURA BLOCCHI LATERIZIO ALVEOLATO CM 12X19

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,60000	26,69	16,01
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	2	0,60000	25,02	15,01
	B	35	05	ab	LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO (MEZZO MONOBLOCCO AD INCASTRO) A TAGLIO TERMICO 12X19 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 32/38	cad	3	44,00000	1,61	70,84
	C	01	11	a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m <sup>3</sup>	4	0,10000	72,56	7,26
	D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	5	0,40000	17,30	6,92
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>116,04</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>146,79</b>	



ALLEGATO B\_Dgr n. del

13 VESPAI - MASSETTI

06 TAVOLATO

V 13 06 af FORMAZIONE DI MASSETTI					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08000	26,69	2,14
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	2	0,05000	25,02	1,25
	B	35	06	af	MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MATERIALI PER LA PREPARAZIONE DI MASSETTI DI LIVELLAMENTO	q	3	0,68000	101,00	68,68
	D	03	04	a	GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	4	0,03000	40,31	1,21
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>73,28</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>92,69</b>	

15 PAVIMENTI CALDI

08 RIVESTIMENTI IN LEGNO

V 15 08 aa PAVIMENTO IN LISTONI DI FRASSINO 1^					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16000	26,69	4,27
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	2	0,16000	25,02	4,00
	B	35	08	aa	RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI FRASSINO NATURALE DI PRIMA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO - POSA INCHIODATA	m <sup>2</sup>	3	1,00000	80,00	80,00
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>88,27</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>111,67</b>	

V 15 08 ab PAVIMENTO IN LISTONI DI FRASSINO 2^					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16000	26,69	4,27
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	2	0,16000	25,02	4,00
	B	35	08	ab	RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI FRASSINO NATURALE DI SECONDA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO - POSA INCHIODATA	m <sup>2</sup>	3	1,00000	60,00	60,00
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>68,27</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>86,37</b>	

V 15 08 ac PAVIMENTO IN LISTONI DI FAGGIO 1^					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16000	26,69	4,27
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	2	0,16000	25,02	4,00



ALLEGATO B\_ Dgr n. del

	B	35	08	ac	RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI FAGGIO NATURALE DI PRIMA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO - POSA INCHIODATA	m <sup>2</sup>	3	1,00000	75,00	75,00
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>83,27</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>105,34</b>	

V 15 08 ad PAVIMENTO IN LISTONI DI FAGGIO 2^

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16000	26,69	4,27
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	2	0,16000	25,02	4,00
	B	35	08	ad	RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI FAGGIO NATURALE DI SECONDA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO - POSA INCHIODATA	m <sup>2</sup>	3	1,00000	58,00	58,00
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>66,27</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>83,84</b>	

**16** IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI**09** PANNELLI DI SUGHERO

V 16 09 bb DELLE DIMENSIONI DI CM 100X50 CM SPESSORE 2 CM

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01500	26,69	0,40
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	2	0,01500	25,02	0,38
	B	35	09	bb	ISOLANTI PANNELLI DI SUGHERO NERO AUTOESPANSO DIMENSIONI CM 100X50 SPESSORE CM 2	m <sup>2</sup>	3	1,00000	7,80	7,80
	B	98	06	00	GESSO ADESIVO PER INCOLLAGGIO DI LASTRE GESSO ADESIVO PER INCOLLAGGIO DI LASTRE	kg	4	0,90000	0,36	0,32
	D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	5	0,01500	17,30	0,26
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>9,16</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>0,00</b>	

V 16 09 bc DELLE DIMENSIONI DI CM 110X50 3 CM

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01500	26,69	0,40
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	2	0,01500	25,02	0,38
	B	35	09	bc	ISOLANTI PANNELLI DI SUGHERO NERO AUTOESPANSO DIMENSIONI CM 100X50 SPESSORE CM 3	m <sup>2</sup>	3	1,00000	10,50	10,50
	B	98	06	00	GESSO ADESIVO PER INCOLLAGGIO DI LASTRE GESSO ADESIVO PER INCOLLAGGIO DI LASTRE	kg	4	0,90000	0,36	0,32
	D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	5	0,01500	17,30	0,26
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>11,86</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>15,00</b>	



ALLEGATO B Dgr n. del

**18** INTONACI**06** INTONACO

V 18 06 a					FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINZAFFO AGGRAPPANTE				
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	26,69	1,60
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	2	0,06000	25,02	1,50
B	35	06	a	MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA GREZZA DI CALCE AEREA	q	3	0,13600	6,70	0,91
D	03	05	b	PONTEGGI pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m <sup>2</sup> /me	4	0,00500	1,72	0,01
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	5	0,03000	17,30	0,52
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>4,54</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>5,74</b>

V 18 06 d					INTONACO GREZZO PER INTERNI ED ESTERNI				
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,30000	26,69	8,01
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	2	0,30000	25,02	7,51
D	03	05	b	PONTEGGI pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m <sup>2</sup> /me	4	0,08000	1,72	0,14
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	5	0,10000	17,30	1,73
B	35	06	d	MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA DI CALCE AEREA DA RESTAURO	q	6	0,34000	37,00	12,58
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>29,96</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>37,90</b>

V 18 06 h					INTONACO DI SOTTOFONDO TRASPIRANTE				
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,30000	26,69	8,01
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	2	0,30000	25,02	7,51
B	35	06	h	MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA DI CALCE IDRAULICA PER INTONACI DI SOTTOFONDO TRASPIRANTE	q	3	0,34000	40,50	13,77
D	03	05	b	PONTEGGI pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m <sup>2</sup> /me	4	0,08000	1,72	0,14
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	5	0,10000	17,30	1,73
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>31,15</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>39,41</b>

**28** OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE



ALLEGATO B Dgr n. del

## 12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURA

V 28 12 aa FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURA MURALE PER ESTERNI A BASE DI OLIO DI RESINE NATURALI

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11000	26,69	2,94
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	2	0,11000	25,02	2,75
b	35	12	aa	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI PITTURA MURALE COPRENTE PER ESTERNI	l	3	0,12500	8,24	1,03
D	03	05	b	PONTEGGI pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m <sup>2</sup> /me	4	0,01000	1,72	0,02
B	18	02	d	STUCCHI Stucco in polvere cementizio	kg	5	0,01500	2,47	0,04
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>6,77</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>8,57</b>

V 28 12 ab FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURA MURALE PER INTERNI A BASE DI OLIO DI RESINE NATURALI

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	26,69	2,67
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	2	0,10000	25,02	2,50
B	35	12	ab	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI PITTURA MURALE COPRENTE PER INTERNI	l	3	0,12500	5,91	0,74
B	18	02	d	STUCCHI Stucco in polvere cementizio	kg	4	0,01500	2,47	0,04
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>5,95</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>7,52</b>

V 28 12 u FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURA MURALE PER INTERNI ANTIMUFFA ED ANTICONDENSA

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	26,69	2,67
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	2	0,10000	25,02	2,50
B	35	12	u	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI PITTURA MURALE ANTIMUFFA E ANTICONDENSA	l	3	0,12500	5,68	0,71
B	18	02	d	STUCCHI Stucco in polvere cementizio	kg	4	0,01500	2,47	0,04
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>5,92</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>7,49</b>

V 28 12 v FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURA MURALE PER ESTERNI ANTIMUFFA ED ANTICONDENSA

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	26,69	2,67
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	2	0,10000	25,02	2,50
B	35	12	v	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI PITTURA MURALE ANTIMUFFA E ANTICONDENSA PRONTA ALL'USO DA SILICATO DI POTASSIO	l	3	0,12500	9,37	1,17
D	03	05	b	PONTEGGI pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m <sup>2</sup> /me	4	0,01000	1,72	0,02
B	18	02	d	STUCCHI Stucco in polvere cementizio	kg	5	0,01500	2,47	0,04
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>6,40</b>



ALLEGATO B Dgr n. del

	<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,09</b>
--	-----------------------	-------------

**Z** OPERE PER LA SICUREZZA**01** ORGANIZZAZIONE CANTIERE**01** FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO

Z 01 01 a Fornitura e posa con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15000	25,02	3,75
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15000	22,82	3,42
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00400	261,50	1,05
B	05	01	d	ABETE in murali a spigolo	m <sup>3</sup>	1	0,00600	220,47	1,32
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,00100	1,06	0,00
B	08	08	b	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	kg	1	3,40000	1,08	3,67
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01000	0,83	0,01
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00100	0,00	0,04
D	01	10	00	COMPRESSORI COMPRESSORI	h	1	0,06000	10,58	0,63
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,06000	18,45	1,11
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>15,01</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>18,99</b>

Z 01 01 b Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15000	25,02	3,75
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15000	22,82	3,42
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00100	261,50	0,26
B	05	01	d	ABETE in murali a spigolo	m <sup>3</sup>	1	0,00100	220,47	0,22
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,00100	1,06	0,00
B	08	08	b	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	kg	1	0,96000	1,08	1,04
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01000	0,83	0,01
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00100	0,00	0,04
D	01	10	00	COMPRESSORI COMPRESSORI	h	1	0,06000	10,58	0,63
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,06000	18,45	1,11
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>10,49</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>13,27</b>



## ALLEGATO B Dgr n. del

Z 01 01 c Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01400	25,02	0,35
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01400	22,82	0,32
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00010	261,50	0,03
B	05	01	d	ABETE in murali a spigolo	m <sup>3</sup>	1	0,00010	220,47	0,02
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,00100	1,06	0,00
B	08	08	b	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	kg	1	0,09500	1,08	0,10
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01000	0,83	0,01
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00010	0,00	0,00
D	01	10	00	COMPRESSORI COMPRESSORI	h	1	0,00200	10,58	0,02
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,00200	18,45	0,04
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,89</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>1,13</b>

Z 01 01 d Fornitura e posa con rete metallica zincata su paletti di legno

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14000	25,02	3,50
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14000	22,82	3,19
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00500	261,50	1,31
B	05	01	d	ABETE in murali a spigolo	m <sup>3</sup>	1	0,00600	220,47	1,32
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,00600	1,06	0,01
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01000	0,83	0,01
B	99	001	00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	kg	1	1,89000	1,18	2,23
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00100	0,00	0,04
D	01	10	00	COMPRESSORI COMPRESSORI	h	1	0,06000	10,58	0,63
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,07000	18,45	1,29
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>13,54</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>17,13</b>

Z 01 01 e Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14000	25,02	3,50
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14000	22,82	3,19
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00200	261,50	0,52
B	05	01	d	ABETE in murali a spigolo	m <sup>3</sup>	1	0,00300	220,47	0,66
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,00100	1,06	0,00
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01000	0,83	0,01
B	99	001	00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	kg	1	0,83000	1,18	0,98
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00100	0,00	0,04
D	01	10	00	COMPRESSORI COMPRESSORI	h	1	0,06000	10,58	0,63
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,07000	18,45	1,29





ALLEGATO B Dgr n. del

B	99	002	00	RETE DI PLASTICA STAMPATA RETE DI PLASTICA STAMPATA	m <sup>2</sup>	1	0,30000	1,48	0,44
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00100	0,00	0,04
D	01	10	00	COMPRESSORI COMPRESSORI	h	1	0,06000	10,58	0,63
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,06000	18,45	1,11
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>11,33</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>14,33</b>

Z 01 01 i Nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01500	25,02	0,38
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01500	22,82	0,34
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00010	261,50	0,03
B	05	01	d	ABETE in murali a spigolo	m <sup>3</sup>	1	0,00010	220,47	0,02
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,00100	1,06	0,00
B	98	04	00	CHIODI CM 7-8 CHIODI CM 7-8	kg	1	0,00100	0,83	0,00
B	99	002	00	RETE DI PLASTICA STAMPATA RETE DI PLASTICA STAMPATA	m <sup>2</sup>	1	0,02000	1,48	0,03
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00010	0,00	0,00
D	01	10	00	COMPRESSORI COMPRESSORI	h	1	0,00500	10,58	0,05
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,00500	18,45	0,09
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,95</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>1,20</b>

Z 01 01 j Fornitura e posa con rete metallica zincata su tubi da ponteggio

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13000	25,02	3,25
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13000	22,82	2,97
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00400	261,50	1,05
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,00200	1,06	0,00
B	99	001	00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	kg	1	1,89000	1,18	2,23
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	1,50000	1,70	2,55
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00100	0,00	0,04
D	01	10	00	COMPRESSORI COMPRESSORI	h	1	0,06000	10,58	0,63
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,06000	18,45	1,11
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>13,83</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>17,50</b>

Z 01 01 k Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13000	25,02	3,25
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13000	22,82	2,97



ALLEGATO B Dgr n. del

B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00100	261,50	0,26
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,00100	1,06	0,00
B	99	001	00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	kg	1	0,78000	1,18	0,92
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,10000	1,70	0,17
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00100	0,00	0,04
D	01	10	00	COMPRESSORI COMPRESSORI	h	1	0,06000	10,58	0,63
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,06000	18,45	1,11
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>9,36</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>11,84</b>	

Z 01 01 I Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01200	25,02	0,30
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01200	22,82	0,27
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00010	261,50	0,03
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,00100	1,06	0,00
B	99	001	00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	kg	1	0,03500	1,18	0,04
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,01200	1,70	0,02
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00010	0,00	0,00
D	01	10	00	COMPRESSORI COMPRESSORI	h	1	0,00400	10,58	0,04
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,00400	18,45	0,07
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,78</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>0,99</b>	

Z 01 01 m Fornitura e posa con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14000	25,02	3,50
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14000	22,82	3,19
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00300	261,50	0,78
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,00200	1,06	0,00
B	99	002	00	RETE DI PLASTICA STAMPATA RETE DI PLASTICA STAMPATA	m <sup>2</sup>	1	1,00000	1,48	1,48
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	1,50000	1,70	2,55
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00100	0,00	0,04
D	01	10	00	COMPRESSORI COMPRESSORI	h	1	0,05600	10,58	0,59
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,05400	18,45	1,00
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>13,15</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>16,63</b>	



ALLEGATO B Dgr n. del

Z 01 01 n Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14000	25,02	3,50
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14000	22,82	3,19
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00150	261,50	0,39
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,00100	1,06	0,00
B	99	002	00	RETE DI PLASTICA STAMPATA RETE DI PLASTICA STAMPATA	m <sup>2</sup>	1	0,35000	1,48	0,52
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,23500	1,70	0,40
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00100	0,00	0,04
D	01	10	00	COMPRESSORI COMPRESSORI	h	1	0,05600	10,58	0,59
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,05400	18,45	1,00
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>9,64</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>12,19</b>

Z 01 01 o Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01300	25,02	0,33
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01250	22,82	0,29
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00010	261,50	0,03
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,00100	1,06	0,00
B	99	001	00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	kg	1	0,02000	1,18	0,02
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,01200	1,70	0,02
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00010	0,00	0,00
D	01	10	00	COMPRESSORI COMPRESSORI	h	1	0,00400	10,58	0,04
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,00400	18,45	0,07
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,80</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>1,01</b>

**02** FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO

Z 01 02 a Fornitura e posa con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22000	26,69	5,87
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22000	22,82	5,02
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,01800	261,50	4,71
B	98	04	00	CHIODI CM 7-8 CHIODI CM 7-8	kg	1	0,20000	0,83	0,17
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	1,50000	1,70	2,55
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,20500	2,51	0,51





ALLEGATO B Dgr n. del

	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04000	22,82	0,94
	B	99	004	00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	m <sup>2</sup>	1	0,11000	7,11	0,78
	B	99	005	00	BASE IN CLS PESO KG 28-35 BASE IN CLS PESO KG 28-35	cad	1	0,04000	7,01	0,28
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,04</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,85</b>

Z 01 03 c Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00500	26,69	0,13
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00500	22,82	0,11
	B	99	004	00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	m <sup>2</sup>	1	0,02000	7,11	0,14
	B	99	005	00	BASE IN CLS PESO KG 28-35 BASE IN CLS PESO KG 28-35	cad	1	0,01300	7,01	0,09
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,48</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>0,61</b>

**04** FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA

Z 01 04 a Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05000	26,69	1,33
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05000	22,82	1,14
	B	99	006	00	BASE IN CLS PESO KG 38-40 BASE IN CLS PESO KG 38-40	cad	1	0,15400	8,38	1,29
	B	99	007	00	MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA	m <sup>2</sup>	1	1,00000	8,51	8,51
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>12,28</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>15,53</b>

Z 01 04 b Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	26,69	0,27
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	22,82	0,23
	B	99	006	00	BASE IN CLS PESO KG 38-40 BASE IN CLS PESO KG 38-40	cad	1	0,04600	8,38	0,39
	B	99	007	00	MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA	m <sup>2</sup>	1	0,25000	8,51	2,13
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,01</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,81</b>

Z 01 04 c Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
--	--	--	--	--	----	----	-----	--------	--------



ALLEGATO B Dgr n.

del

A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00300	26,69	0,08
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00300	22,82	0,07
B	99	00€	00	BASE IN CLS PESO KG 38-40 BASE IN CLS PESO KG 38-40	cad	1	0,01700	8,38	0,14
B	99	007	00	MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA	m <sup>2</sup>	1	0,02000	8,51	0,17
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,46</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>0,58</b>	

05

## FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore		
Z	01	05	a	Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00						
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17000	25,02	4,25	
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17000	22,82	3,88	
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,01000	1,06	0,01	
B	99	00€	00	PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00 PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00	cad	1	0,35400	7,72	2,73	
B	99	00€	00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00 RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	m <sup>2</sup>	1	1,00000	1,57	1,57	
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,01000	0,00	0,43	
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>12,87</b>		
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>16,28</b>		

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore		
Z	01	05	b	Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00						
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05000	25,02	1,25	
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05000	22,82	1,14	
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,00100	1,06	0,00	
B	99	00€	00	PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00 PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00	cad	1	0,09000	7,72	0,69	
B	99	00€	00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00 RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	m <sup>2</sup>	1	0,22000	1,57	0,35	
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00100	0,00	0,04	
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,48</b>		
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>4,40</b>		

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore		
Z	01	05	c	Nolo per altezza pari a m 2,00						
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00300	25,02	0,08	
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00300	22,82	0,07	
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,00100	1,06	0,00	
B	99	00€	00	PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00 PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00	cad	1	0,01000	7,72	0,08	



ALLEGATO B Dgr n. del

B	99	009	00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00 RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	m <sup>2</sup>	1	0,02500	1,57	0,04
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00010	0,00	0,00
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,27</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>0,34</b>

06

## FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE

Z	01	06	a	Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00					
					<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11000	26,69	2,94
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11000	22,82	2,51
B	99	01C	00	MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO	m <sup>2</sup>	1	1,00000	11,12	11,12
B	99	021	00	BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PERO KG 48-52 BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PERO KG 48-52	cad	1	0,14800	17,08	2,53
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>19,09</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>24,15</b>

Z	01	06	b	Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00					
					<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02900	26,69	0,77
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02800	22,82	0,64
B	99	01C	00	MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO	m <sup>2</sup>	1	0,25000	11,12	2,78
B	99	021	00	BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PERO KG 48-52 BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PERO KG 48-52	cad	1	0,03000	17,08	0,51
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>4,71</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>5,95</b>

Z	01	06	c	Nolo per altezza pari a m 2,00					
					<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00900	26,69	0,24
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00900	22,82	0,21
B	99	01C	00	MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO	m <sup>2</sup>	1	0,02000	11,12	0,22
B	99	021	00	BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PERO KG 48-52 BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PERO KG 48-52	cad	1	0,01100	17,08	0,19
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,86</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>1,08</b>



ALLEGATO B\_ Dgr n. del

**07** FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO

Z 01 07 a Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,50000	26,69	40,04	
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,50000	22,82	34,23	
B	08	01	b	ACCIAIO tipo Fe b 44 K controllato	kg	1	90,00000	0,55	49,50	
B	99	032	00	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X6,40X2,40 BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X6,40X2,40	cad	1	0,02800	3.852,00	107,86	
C	02	02	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, Rck 30 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1	1,50000	67,33	101,00	
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	h	1	0,14480	38,15	5,52	
D	03	01	a	AUTOGRU AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 20 FINO A T. 30	h	1	1,00000	57,40	57,40	
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>395,54</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>500,36</b>	

Z 01 07 b Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16000	26,69	4,27	
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15600	22,82	3,56	
B	99	032	00	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X6,40X2,40 BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X6,40X2,40	cad	1	0,02800	3.852,00	107,86	
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>115,69</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>146,34</b>	

Z 01 07 c Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,50000	26,69	40,04	
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,50000	22,82	34,23	
B	08	01	b	ACCIAIO tipo Fe b 44 K controllato	kg	1	76,00000	0,55	41,80	
B	99	043	00	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X5,40X2,40 BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X5,40X2,40	cad	1	0,02800	3.390,00	94,92	
C	02	02	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, Rck 30 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1	1,28000	67,33	86,18	
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	h	1	0,14700	38,15	5,61	
D	03	01	a	AUTOGRU AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 20 FINO A T. 30	h	1	1,00000	57,40	57,40	
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>360,18</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>455,62</b>	

Z 01 07 d Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12000	26,69	3,20	



ALLEGATO B Dgr n. del

	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11900	22,82	2,72
	B	99	043	00	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X5,40X2,40 BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X5,40X2,40	cad	1	0,02800	3.390,00	94,92
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>100,84</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>127,56</b>

08

## FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI

Z	01	08	a	Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese						
						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,80700	26,69	74,92
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,00000	22,82	68,46
	B	08	01	b	ACCIAIO tipo Fe b 44 K controllato	kg	1	90,00000	0,55	49,50
	B	99	054	00	BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X6,40X2,40 BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X6,40X2,40	cad	1	0,02800	4.120,00	115,36
	C	02	02	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, Rck 30 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1	1,50000	67,33	101,00
	D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	h	1	0,14480	38,15	5,52
	D	03	01	a	AUTOGRU AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 20 FINO A T. 30	h	1	1,00000	57,40	57,40
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>472,16</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>597,28</b>

Z	01	08	b	Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)						
						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,60400	26,69	42,81
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,50000	22,82	34,23
	B	99	054	00	BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X6,40X2,40 BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X6,40X2,40	cad	1	0,02800	4.120,00	115,36
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>192,40</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>243,39</b>

Z	01	08	c	Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese						
						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,73000	26,69	72,86
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,70000	22,82	61,61
	B	08	01	b	ACCIAIO tipo Fe b 44 K controllato	kg	1	76,00000	0,55	41,80
	B	99	065	00	BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X5,40X2,40 BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X5,40X2,40	cad	1	0,02800	3.656,00	102,37
	C	02	02	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, Rck 30 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1	1,28000	67,33	86,18



ALLEGATO B Dgr n. del

D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	h	1	0,14500	38,15	5,58
D	03	01	a	AUTOGRU AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 20 FINO A T. 30	h	1	1,00000	57,40	57,40
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>427,76</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>541,12</b>

Z	01	08	d	Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)					
					<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,30000	26,69	34,70
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,37200	22,82	31,31
B	99	06	00	BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X5,40X2,40 BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X5,40X2,40	cad	1	0,02800	3.656,00	102,37
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>168,37</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>212,99</b>

**09** FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI

Z	01	09	a	Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese					
					<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,50000	26,69	40,04
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,50000	22,82	34,23
B	08	01	b	ACCIAIO tipo Fe b 44 K controllato	kg	1	60,00000	0,55	33,00
B	99	07	00	BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X2,70X2,40 BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X2,70X2,40	cad	1	0,02800	1.854,00	51,91
C	02	02	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, Rck 30 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1	0,90000	67,33	60,60
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	h	1	0,15900	38,15	6,07
D	03	01	a	AUTOGRU AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 20 FINO A T. 30	h	1	1,00000	57,40	57,40
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>283,24</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>358,30</b>

Z	01	09	b	Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)					
					<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,43000	26,69	38,17
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,42400	22,82	32,50
B	99	07	00	BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X2,70X2,40 BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X2,70X2,40	cad	1	0,02800	1.854,00	51,91
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>122,57</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>155,06</b>



ALLEGATO B Dgr n. del

**10** FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO MENSA

Z 01 10 a Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese							UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.			h	1	1,80000	26,69	48,04
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.			h	1	1,80000	22,82	41,08
B	08	01	b	ACCIAIO tipo Fe b 44 K controllato			kg	1	90,00000	0,55	49,50
B	99	087	00	BOX DI CANTIERE USO MENSA DIM. 2,40X6,40X2,40 BOX DI CANTIERE USO MENSA DIM. 2,40X6,40X2,40			cad	1	0,02800	4.005,00	112,14
C	02	02	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, Rck 30 N/mm <sup>2</sup>			m <sup>3</sup>	1	1,50000	67,33	101,00
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12			h	1	0,10100	38,15	3,85
D	03	01	a	AUTOGRU AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 20 FINO A T. 30			h	1	0,90000	57,40	51,66
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>407,27</b>	
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>515,19</b>	

Z 01 10 b Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)							UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.			h	1	0,28000	26,69	7,47
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.			h	1	0,27600	22,82	6,30
B	99	087	00	BOX DI CANTIERE USO MENSA DIM. 2,40X6,40X2,40 BOX DI CANTIERE USO MENSA DIM. 2,40X6,40X2,40			cad	1	0,02800	4.005,00	112,14
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>125,91</b>	
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>159,28</b>	

**11** FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE PRONTO SOCCORSO

Z 01 11 a Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese							UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.			h	1	2,30000	26,69	61,39
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.			h	1	2,30000	22,82	52,49
B	08	01	b	ACCIAIO tipo Fe b 44 K controllato			kg	1	90,00000	0,55	49,50
B	99	098	00	BOX DI CANTIERE USO CAMERA PER PRONTO SOCCORSO DIM. 2,40X6,40X2,40 BOX DI CANTIERE USO CAMERA PER PRONTO SOCCORSO DIM. 2,40X6,40X2,40			cad	1	0,02800	4.150,00	116,20
C	02	02	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, Rck 30 N/mm <sup>2</sup>			m <sup>3</sup>	1	1,50000	67,33	101,00
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12			h	1	0,13550	38,15	5,17
D	03	01	a	AUTOGRU AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 20 FINO A T. 30			h	1	1,10000	57,40	63,14
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>448,88</b>	
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>567,83</b>	



## ALLEGATO B Dgr n. del

Z 01 11 b Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,03000	26,69	27,49
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,03000	22,82	23,50
B	99	09	00	BOX DI CANTIERE USO CAMERA PER PRONTO SOCCORSO DIM. 2,40X6,40X2,40 BOX DI CANTIERE USO CAMERA PER PRONTO SOCCORSO DIM. 2,40X6,40X2,40	cad	1	0,02800	4.150,00	116,20
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>167,20</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>211,50</b>

## 12 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI

Z 01 12 a Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,00000	26,69	26,69
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,00000	22,82	22,82
B	08	01	b	ACCIAIO tipo Fe b 44 K controllato	kg	1	90,00000	0,55	49,50
B	99	10	00	BOX DI CANTIERE USO UFFICIO RIUNIONI SICUREZZA NEL CANTIERE DIM. 2,40X6,40X2,40 BOX DI CANTIERE USO UFFICIO RIUNIONI SICUREZZA NEL CANTIERE DIM. 2,40X6,40X2,40	cad	1	0,02800	3.265,00	91,42
C	02	02	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, Rck 30 N/mm²	m³	1	1,50000	67,33	101,00
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	h	1	0,10000	38,15	3,82
D	03	01	a	AUTOGRU AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 20 FINO A T. 30	h	1	0,76700	57,40	44,03
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>339,27</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>429,17</b>

Z 01 12 b Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16500	26,69	4,40
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17000	22,82	3,88
B	99	10	00	BOX DI CANTIERE USO UFFICIO RIUNIONI SICUREZZA NEL CANTIERE DIM. 2,40X6,40X2,40 BOX DI CANTIERE USO UFFICIO RIUNIONI SICUREZZA NEL CANTIERE DIM. 2,40X6,40X2,40	cad	1	0,02800	3.265,00	91,42
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>99,70</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>126,12</b>

## 13 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA

Z 01 13 00 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	26,69	0,53

ALLEGATO B Dgr n. del

	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	22,82	0,46
	B	99	12	00	TRANSENNA IN SCATOLARE TRANSENNA IN SCATOLARE	m	1	0,07000	19,14	1,34
	D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 AUTOGRU DA T 20	h	1	0,01000	50,00	0,50
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,83</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,58</b>

**14** NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

Z	01	14	00	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI						
						<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	26,69	0,27
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	22,82	0,23
	B	99	13	00	DELIMITAZIONE CONPALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 5X20X30 DELIMITAZIONE CONPALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 5X20X30	m	1	0,07000	9,70	0,68
	D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 AUTOGRU DA T 20	h	1	0,01000	50,00	0,50
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>1,67</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>2,12</b>

**15** NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

Z	01	15	00	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI						
						<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	26,69	0,27
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	22,82	0,23
	B	99	14	00	DELIMITAZIONE CON PALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 6X24X39 DELIMITAZIONE CON PALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 6X24X39	m	1	0,07000	14,80	1,04
	D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 AUTOGRU DA T 20	h	1	0,01000	50,00	0,50
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,03</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>2,57</b>

**16** NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE

Z	01	16	00	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE						
						<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12100	26,69	3,23
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11000	22,82	2,51
	B	99	15	00	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA	m	1	0,08000	33,00	2,64
	D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 AUTOGRU DA T 20	h	1	0,05000	50,00	2,50



ALLEGATO B Dgr n. del**20** DELIMITAZIONE IN ACCIAIO-LEGNO E RETE PLASTIFICATA

Z 01 20 00 DELIMITAZIONE IN ACCIAIO-LEGNO E RETE PLASTIFICATA						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05000	26,69	1,33	
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05000	22,82	1,14	
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,02500	261,50	6,54	
B	08	01	b	ACCIAIO tipo Fe b 44 K controllato	kg	1	4,90000	0,55	2,70	
B	98	04	00	CHIODI CM 7-8 CHIODI CM 7-8	kg	1	0,10000	0,83	0,08	
B	99	002	00	RETE DI PLASTICA STAMPATA RETE DI PLASTICA STAMPATA	m <sup>2</sup>	1	2,00000	1,48	2,96	
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>14,75</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>18,66</b>	

**21** DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO AREA CON LIVELLO DI RUMORE SUPERIORE A 90 dBA

Z 01 21 00 DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO AREA CON LIVELLO DI RUMORE SUPERIORE A 90 dBA						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03000	26,69	0,80	
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03000	22,82	0,68	
B	99	18C	00	DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO DI AREE DI LAVORO DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO DI AREE DI LAVORO	m	1	0,50000	4,60	2,30	
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,79</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>4,79</b>	

**22** DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA

Z 01 22 00 DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03000	25,02	0,75	
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	22,82	0,46	
B	99	181	00	DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE	cad	1	1,00000	4,33	4,33	
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>5,54</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>7,00</b>	

**23** PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO

Z 01 23 a di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I



ALLEGATO B Dgr n. del

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13000	25,02	3,25
B	99	182	00	DELINEATORE DI MARGINE DELINEATORE DI MARGINE	cad	1	0,08300	6,90	0,57
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,83</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>4,84</b>

Z 01 23 b delineatore di galleria

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13000	25,02	3,25
B	99	183	00	DELINEATORE DI GALLERIA DELINEATORE DI GALLERIA	cad	1	0,08300	28,00	2,32
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>5,58</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>7,05</b>

Z 01 23 c delineatore di strade di montagna altezza cm 300

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13000	25,02	3,25
B	99	184	00	DELINERATORE DI STRADE DI MONTAGNA DELINERATORE DI STRADE DI MONTAGNA	cad	1	0,08300	15,38	1,28
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>4,53</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>5,73</b>

Z 01 23 d delineatore di curva stretta o tornante

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13000	25,02	3,25
B	99	185	00	DELINEATORE DI CURVA STRETTA O TORNANTE DELINEATORE DI CURVA STRETTA O TORNANTE	cad	1	0,08300	58,85	4,88
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>8,14</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>10,29</b>

Z 01 23 e delineatore di intersezione a T

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13000	25,02	3,25
B	99	186	00	DELINEATORE DI INTERSEZIONE A T DELINEATORE DI INTERSEZIONE A T	cad	1	0,08300	58,85	4,88
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>8,14</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>10,29</b>

Z 01 23 f delineatore modulare di curva da cm 60 di lato

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13000	25,02	3,25
B	99	187	00	DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 DI LATO DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 DI LATO	cad	1	0,08300	15,50	1,29
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>4,54</b>



ALLEGATO B\_ Dgr n.

del

Pag. 26/99



							Prezzo	+ spese	5,74	
Z	01	23	g	delineatore modulare di curva da cm 90 di lato						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13000	25,02	3,25
	B	99	188	00	DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 DI LATO DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 DI LATO	cad	1	0,08300	35,23	2,92
							<b>Prezzo</b>	<b>Netto</b>	<b>6,18</b>	
							<b>Prezzo</b>	<b>+ spese</b>	<b>7,81</b>	

Z	01	23	h	delineatore di accesso di altezza cm 100						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13000	25,02	3,25
	B	99	188	00	DELINEATORE MODULARE DI ACCESSO DA CM 100 DI LATO DELINEATORE MODULARE DI ACCESSO DA CM 100 DI LATO	cad	1	0,08300	19,48	1,62
							<b>Prezzo</b>	<b>Netto</b>	<b>4,87</b>	
							<b>Prezzo</b>	<b>+ spese</b>	<b>6,16</b>	

**24****FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA'**

Z	01	24	a	dimensione modulo cm 47,5x60 dosso di altezza cm 3						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14000	26,69	3,74
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14000	22,82	3,19
	B	99	190	00	RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 47,5X60 DOSSO H 3 RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 47,5X60 DOSSO H 3	cad	1	1,00000	37,68	37,68
							<b>Prezzo</b>	<b>Netto</b>	<b>44,61</b>	
							<b>Prezzo</b>	<b>+ spese</b>	<b>56,43</b>	

Z	01	24	b	dimensione modulo cm 50x90 dosso di altezza cm 5						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14000	26,69	3,74
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14000	22,82	3,19
	B	99	191	00	RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X90 DOSSO H 5 RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X90 DOSSO H 5	cad	1	1,00000	45,00	45,00
							<b>Prezzo</b>	<b>Netto</b>	<b>51,93</b>	
							<b>Prezzo</b>	<b>+ spese</b>	<b>65,69</b>	

Z	01	24	c	dimensione modulo cm 50x120 dosso di altezza cm 7						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14000	26,69	3,74
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14000	22,82	3,19



ALLEGATO B\_Dgr n. del

B	99	192	00	RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X120 DOSSO H 7 RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X120 DOSSO H 7	cad	1	1,00000	52,04	52,04
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>58,97</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>74,60</b>

**25** CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA

Z	01	25	a	sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m					
					<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07000	25,02	1,75
B	99	192	00	CARTELLI DI DIVIETO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M CARTELLI DI DIVIETO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M	cad	1	1,00000	1,12	1,12
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,87</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,63</b>

Z	01	25	b	sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m					
					<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07000	25,02	1,75
B	99	194	00	CARTELLI DI DIVIETO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M CARTELLI DI DIVIETO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M	cad	1	1,00000	2,34	2,34
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>4,09</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>5,18</b>

Z	01	25	c	sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m					
					<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	25,02	2,50
B	99	195	00	CARTELLI DI DIVIETO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M CARTELLI DI DIVIETO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M	cad	1	1,00000	3,23	3,23
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>5,73</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>7,25</b>

Z	01	25	d	sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m					
					<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	25,02	2,50
B	99	196	00	CARTELLI DI DIVIETO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M CARTELLI DI DIVIETO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M	cad	1	1,00000	7,05	7,05
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>9,55</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>12,08</b>

Z	01	25	e	sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m					
					<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50



ALLEGATO B\_Dgr n. del

B	99	197	00	CARTELLI DI DIVIETO 125X333 MM VISIBILITA' 12 M CARTELLI DI DIVIETO 125X333 MM VISIBILITA' 12 M	cad	1	1,00000	1,77	1,77
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,21</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>4,06</b>

Z 01 25 f sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	25,02	2,50
B	99	198	00	CARTELLI DI DIVIETO 500X333 MM VISIBILITA' 12 M CARTELLI DI DIVIETO 500X333 MM VISIBILITA' 12 M	cad	1	1,00000	4,53	4,53
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>7,03</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>8,90</b>

Z 01 25 g sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	25,02	2,50
B	99	199	00	CARTELLI DI DIVIETO 666X500 MM VISIBILITA' 18 M CARTELLI DI DIVIETO 666X500 MM VISIBILITA' 18 M	cad	1	1,00000	9,52	9,52
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>12,02</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>15,21</b>

Z 01 25 h sfondo bianco 120x170 mm visibilità 4 m

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
B	99	200	00	CARTELLI DI DIVIETO 120X170 MM VISIBILITA' 4 M CARTELLI DI DIVIETO 120X170 MM VISIBILITA' 4 M	cad	1	1,00000	1,60	1,60
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,10</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,92</b>

Z 01 25 i sfondo bianco 160x230 mm visibilità 6 m

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
B	99	201	00	CARTELLI DI DIVIETO 160X230 MM VISIBILITA' 6 M CARTELLI DI DIVIETO 160X230 MM VISIBILITA' 6 M	cad	1	1,00000	2,34	2,34
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,84</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>4,86</b>

Z 01 25 j sfondo bianco 270x370 mm visibilità 10 m

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
B	99	202	00	CARTELLI DI DIVIETO 270X370 MM VISIBILITA' 10 M CARTELLI DI DIVIETO 270X370 MM VISIBILITA' 10 M	cad	1	1,00000	3,84	3,84
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>5,34</b>



ALLEGATO B Dgr n.

del

Pag. 29/99



							Prezzo	+ spese	6,76	
Z	01	25	k	sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m						
	A	01	03	a	UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	25,02	2,50
	B	99	203	00	CARTELLI DI DIVIETO 440X660 MM VISIBILITA' 10 M CARTELLI DI DIVIETO 440X660 MM VISIBILITA' 10 M	cad	1	1,00000	3,93	3,93
							<b>Prezzo</b>	<b>Netto</b>	<b>6,43</b>	
							<b>Prezzo</b>	<b>+ spese</b>	<b>8,14</b>	

**26****CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA**

Z	01	26	a	sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m						
	A	01	03	a	UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	B	99	204	00	CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 140 MM VISIBILITA' 4 M CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 140 MM VISIBILITA' 4 M	cad	1	1,00000	1,16	1,16
							<b>Prezzo</b>	<b>Netto</b>	<b>2,66</b>	
							<b>Prezzo</b>	<b>+ spese</b>	<b>3,37</b>	

Z	01	26	b	sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m						
	A	01	03	a	UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	B	99	205	00	CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 350 MM VISIBILITA' 10 M CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 350 MM VISIBILITA' 10 M	cad	1	1,00000	2,52	2,52
							<b>Prezzo</b>	<b>Netto</b>	<b>4,02</b>	
							<b>Prezzo</b>	<b>+ spese</b>	<b>5,09</b>	

Z	01	26	c	sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m						
	A	01	03	a	UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	25,02	2,50
	B	99	206	00	CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 580 MM VISIBILITA' 16 M CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 580 MM VISIBILITA' 16 M	cad	1	1,00000	5,00	5,00
							<b>Prezzo</b>	<b>Netto</b>	<b>7,50</b>	
							<b>Prezzo</b>	<b>+ spese</b>	<b>9,49</b>	

Z	01	26	d	sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m						
	A	01	03	a	UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	B	99	207	00	CARTELLI DI PERICOLO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M CARTELLI DI PERICOLO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M	cad	1	1,00000	1,71	1,71
							<b>Prezzo</b>	<b>Netto</b>	<b>3,21</b>	



ALLEGATO B\_ Dgr n.

del

Pag. 30/99



							Prezzo	+ spese	4,06	
Z	01	26	e	sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	25,02	2,50
	B	99	20	00	CARTELLI DI PERICOLO 333x500 MM VISIBILITA' 10 M CARTELLI DI PERICOLO 333x500 MM VISIBILITA' 10 M	cad	1	1,00000	4,30	4,30
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>6,80</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>8,60</b>	

Z	01	26	f	sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	25,02	2,50
	B	99	20	00	CARTELLI DI PERICOLO 500x666 MM VISIBILITA' 16 M CARTELLI DI PERICOLO 500x666 MM VISIBILITA' 16 M	cad	1	1,00000	9,52	9,52
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>12,02</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>15,21</b>	

Z	01	26	g	sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	B	99	21	00	CARTELLI DI PERICOLO 150x150 MM VISIBILITA' 4 M CARTELLI DI PERICOLO 150x150 MM VISIBILITA' 4 M	cad	1	1,00000	1,69	1,69
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,19</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>4,04</b>	

Z	01	26	h	sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilità 6 m						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	B	99	21	00	CARTELLI DI PERICOLO 220x220 MM VISIBILITA' 6 M CARTELLI DI PERICOLO 220x220 MM VISIBILITA' 6 M	cad	1	1,00000	2,30	2,30
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,80</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>4,81</b>	

Z	01	26	i	sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	25,02	2,50
	B	99	21	00	CARTELLI DI PERICOLO 360x360 MM VISIBILITA' 10 M CARTELLI DI PERICOLO 360x360 MM VISIBILITA' 10 M	cad	1	1,00000	3,99	3,99
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>6,49</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>8,21</b>	

Z	01	26	j	sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm					
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore

ALLEGATO B Dgr n. del

	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	25,02	2,59
	B	99	213	00	CARTELLI DI PERICOLO 500x330 MM CARTELLI DI PERICOLO 500x330 MM	cad	1	1,00000	4,55	4,55
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>7,05</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>8,92</b>

Z	01	26	k	sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm						
						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	B	99	214	00	CARTELLI DI PERICOLO 300x200 MM CARTELLI DI PERICOLO 300x200 MM	cad	1	1,00000	2,52	2,52
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>4,02</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>5,09</b>

**27** CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA

Z	01	27	a	sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m						
						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	B	99	215	00	CARTELLI DI OBBLIGO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M CARTELLI DI OBBLIGO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M	cad	1	1,00000	1,28	1,28
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,78</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,52</b>

Z	01	27	b	sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m						
						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	B	99	216	00	CARTELLI DI OBBLIGO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M CARTELLI DI OBBLIGO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M	cad	1	1,00000	2,19	2,19
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,69</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>4,67</b>

Z	01	27	c	sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m						
						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	B	99	217	00	CARTELLI DI OBBLIGO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M CARTELLI DI OBBLIGO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M	cad	1	1,00000	3,71	3,71
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>5,21</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>6,59</b>

Z	01	27	d	sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m						
						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	25,02	2,50



ALLEGATO B\_Dgr n. del

	B	99	218	00	CARTELLI DI OBBLIGO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M CARTELLI DI OBBLIGO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M	cad	1	1,00000	6,67	6,67
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>9,17</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>11,60</b>

Z 01 27 e sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	B	99	219	00	CARTELLI DI OBBLIGO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M CARTELLI DI OBBLIGO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M	cad	1	1,00000	1,86	1,86
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,36</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>4,25</b>

Z 01 27 f sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	25,02	2,50
	B	99	220	00	CARTELLI DI OBBLIGO 500x333 MM VISIBILITA' 12 M CARTELLI DI OBBLIGO 500x333 MM VISIBILITA' 12 M	cad	1	1,00000	5,27	5,27
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>7,77</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>9,83</b>

Z 01 27 g sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	25,02	2,50
	B	99	221	00	CARTELLI DI OBBLIGO 666x500 MM VISIBILITA' 18 M CARTELLI DI OBBLIGO 666x500 MM VISIBILITA' 18 M	cad	1	1,00000	9,61	9,61
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>12,11</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>15,32</b>

Z 01 27 h sfondo bianco 120x150 mm

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	B	99	222	00	CARTELLI DI OBBLIGO 120x150 MM CARTELLI DI OBBLIGO 120x150 MM	cad	1	1,00000	1,66	1,66
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,16</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>4,00</b>

Z 01 27 i sfondo bianco 170x220 mm

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	B	99	223	00	CARTELLI DI OBBLIGO 170x220 MM CARTELLI DI OBBLIGO 170x220 MM	cad	1	1,00000	2,34	2,34
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,84</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>4,86</b>

ALLEGATO B Dgr n. del

Z 01 27 j sfondo bianco 270x330 mm

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
B	99	224	00	CARTELLI DI OBBLIGO 270x330 MM CARTELLI DI OBBLIGO 270x330 MM	cad	1	1,00000	3,72	3,72
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>5,22</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>6,60</b>

**28**

## CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA

Z 01 28 a sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
B	99	225	00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 120X120 MM VISIBILITA' 4 M CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 120X120 MM VISIBILITA' 4 M	cad	1	1,00000	1,22	1,22
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,72</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,44</b>

Z 01 28 b sfondo bianco 160x160 mm visibilità 6 m

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
B	99	226	00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M	cad	1	1,00000	1,44	1,44
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,94</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,72</b>

Z 01 28 c sfondo bianco 250x250 mm visibilità 10 m

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
B	99	227	00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M	cad	1	1,00000	1,76	1,76
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,26</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>4,13</b>

Z 01 28 d sfondo bianco 400x400 mm visibilità 16 m

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	25,02	2,50
B	99	228	00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M	cad	1	1,00000	4,53	4,53
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>7,03</b>



ALLEGATO B\_ Dgr n. del

							Prezzo	+ spese	3,90	
Z	01	28	e	sfondo bianco 500x500 mm visibilità 22 m						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	25,02	2,50
	B	99	22	00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M	cad	1	1,00000	6,55	6,55
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>9,05</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>11,45</b>	

Z	01	28	f	sfondo bianco 145x120 mm visibilità 4 m						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	B	99	23	00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M	cad	1	1,00000	1,41	1,41
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,91</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,68</b>	

Z	01	28	g	sfondo bianco 160x210 mm visibilità 6 m						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	B	99	23	00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M	cad	1	1,00000	1,62	1,62
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,12</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,95</b>	

Z	01	28	h	sfondo bianco 250x310 mm visibilità 10 m						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	B	99	23	00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M	cad	1	1,00000	2,01	2,01
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,51</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>4,44</b>	

Z	01	28	i	sfondo bianco 400x500 mm visibilità 16 m						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	25,02	2,50
	B	99	23	00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M	cad	1	1,00000	5,28	5,28
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>7,78</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>9,84</b>	



ALLEGATO B Dgr n. del

Z 01 28 j sfondo bianco 500x630 mm visibilità 22 m

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	25,02	2,50
	B	99	234	00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M	cad	1	1,00000	8,55	8,55
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>11,05</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>13,98</b>	

Z 01 28 k sfondo bianco 300x200 mm

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	B	99	235	00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 300x200 MM CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 300x200 MM	cad	1	1,00000	2,01	2,01
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,51</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>4,44</b>	

**29** CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA

Z 01 29 a Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	B	99	236	00	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO 120x120 MM VISIBILITA' 4 M CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO 120x120 MM VISIBILITA' 4 M	cad	1	1,00000	1,19	1,19
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,69</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,40</b>	

Z 01 29 b Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	B	99	237	00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M	cad	1	1,00000	1,37	1,37
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,87</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,63</b>	

Z 01 29 c Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	B	99	238	00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M	cad	1	1,00000	1,52	1,52
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,02</b>	



ALLEGATO B Dgr n. del

							Prezzo	+ spese	3,82	
Z	01	29	d	Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	25,02	2,50
	B	99	23	00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M	cad	1	1,00000	4,51	4,51
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>7,01</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>8,87</b>	

Z	01	29	e	Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	25,02	2,50
	B	99	24	00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M	cad	1	1,00000	6,64	6,64
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>9,14</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>11,56</b>	

Z	01	29	f	Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	B	99	24	00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M	cad	1	1,00000	1,36	1,36
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,86</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,62</b>	

Z	01	29	g	Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	B	99	24	00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M	cad	1	1,00000	1,70	1,70
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,20</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>4,05</b>	

Z	01	29	h	Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	B	99	24	00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M	cad	1	1,00000	2,01	2,01
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,51</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>4,44</b>	



ALLEGATO B Dgr n. del

Z 01 29 i Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	25,02	2,50
	B	99	244	00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M	cad	1	1,00000	5,29	5,29
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>7,79</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>9,86</b>	

Z 01 29 j Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	25,02	2,50
	B	99	245	00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M	cad	1	1,00000	8,55	8,55
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>11,05</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>13,98</b>	

Z 01 29 k Sfondo bianco 200 x 400 mm

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	B	99	246	00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 200X400 MM CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 200X400 MM	cad	1	1,00000	2,62	2,62
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>4,12</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>5,21</b>	

**30** CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE

Z 01 30 a di lato 60 cm rifrangenza classe I

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07500	25,02	1,88
	B	99	247	00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE I CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE I	cad	1	0,09000	7,88	0,71
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,59</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,27</b>	

Z 01 30 b di lato 90 cm rifrangenza classe I

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07500	25,02	1,88
	B	99	248	00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE I CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE I	cad	1	0,09000	11,33	1,02
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,90</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,66</b>	



ALLEGATO B Dgr n. del

Z 01 30 c di lato 120 cm rifrangenza classe I

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07500	25,02	1,88
B	99	24	00	CARTELLI DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE I CARTELLI DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE I	cad	1	0,09000	25,65	2,31
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>4,19</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>5,29</b>

Z 01 30 d di lato 60 cm rifrangenza classe II

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07500	25,02	1,88
B	99	25	00	CARTELLI DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE II CARTELLI DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE II	cad	1	0,09000	13,23	1,19
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,07</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,88</b>

Z 01 30 e di lato 90 cm rifrangenza classe II

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07500	25,02	1,88
B	99	25	00	CARTELLI DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE II CARTELLI DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE II	cad	1	0,09000	16,09	1,45
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,32</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>4,21</b>

Z 01 30 f di lato 120 cm rifrangenza classe II

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07500	25,02	1,88
B	99	25	00	CARTELLI DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE II CARTELLI DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE II	cad	1	0,09000	35,16	3,16
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>5,04</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>6,38</b>

**31** CARTELLI DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE

Z 01 31 a di diametro 60 cm, rifrangenza classe I

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07500	25,02	1,88
B	99	01	00	CARTELLI CIRCOLARI CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE I CARTELLI CIRCOLARI CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE I	cad	1	0,09000	16,04	1,44
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,32</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>4,20</b>



ALLEGATO B Dgr n. del

Z 01 31 b di diametro 90 cm, rifrangenza classe I

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07500	25,02	1,88
B	99	012	00	CARTELO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE I CARTELO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE I	cad	1	0,09000	28,14	2,53
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>4,41</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>5,58</b>

Z 01 31 c di diametro 60 cm, rifrangenza classe II

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07500	25,02	1,88
B	99	013	00	CARTELO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II CARTELO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	cad	1	0,09000	15,40	1,39
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,26</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>4,13</b>

Z 01 31 d di diametro 90 cm, rifrangenza classe II

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07500	25,02	1,88
B	99	014	00	CARTELO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II CARTELO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	cad	1	0,09000	32,03	2,88
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>4,76</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>6,02</b>

**32** CARTELO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE

Z 01 32 a di dimensioni 90x135 cm

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08800	25,02	2,20
B	99	015	00	CARTELO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X135 CM CARTELO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X135 CM	cad	1	0,09000	53,04	4,77
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>6,98</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>8,82</b>

Z 01 32 b di dimensioni 180x200 cm

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09000	25,02	2,25
B	99	016	00	CARTELO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 180X200 CM CARTELO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 180X200 CM	cad	1	0,08300	203,56	16,90





## ALLEGATO B Dgr n. del

Z 01 34 a con indicazione lavori, cambio di corsia e indicazione di distanza

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14000	25,02	3,50
B	99	022	00	SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE LAVORI, CAMBIO DI CORSIA E INDICAZIONE DI DISTANZA SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE LAVORI, CAMBIO DI CORSIA E INDICAZIONE DI DISTANZA	cad	1	0,08100	2.718,71	220,22
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>223,72</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>283,00</b>

Z 01 34 b con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14000	25,02	3,50
B	99	023	00	SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE DI OBBLIGO PER DIREZIONE E TRIANGOLO LUMINOSO SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE DI OBBLIGO PER DIREZIONE E TRIANGOLO LUMINOSO	cad	1	0,08140	2.852,36	232,18
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>235,68</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>298,14</b>

## 35

## SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE

Z 01 35 a base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07000	25,02	1,75
B	99	024	00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE	cad	1	0,08000	8,93	0,71
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,47</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,12</b>

Z 01 35 b tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07500	25,02	1,88
B	99	025	00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA FISSA SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA FISSA	cad	1	0,08000	5,63	0,45
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,33</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>2,94</b>

Z 01 35 c cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm)

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08000	25,02	2,00
B	99	026	00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI	cad	1	0,08000	6,25	0,50



ALLEGATO B Dgr n. del

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08800	25,02	2,20
B	99	03	00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 135X200 SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 135X200	cad	1	0,08200	8,67	0,71
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,91</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,68</b>

**36** SACCHETTO DI ZAVORRA

Z 01 36 a riempito con graniglia peso 13 kg

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02700	25,02	0,68
B	99	03	00	SACCHETTI DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANIGLIA PESO 13 KG SACCHETTI DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANIGLIA PESO 13 KG	cad	1	0,08000	4,59	0,37
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>1,04</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>1,32</b>

Z 01 36 b con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02800	25,02	0,70
B	99	03	00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	cad	1	0,08000	3,26	0,26
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,96</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>1,22</b>

**37** COPPIA DI SEMAFORI

Z 01 37 a posizionamento e nolo per il primo mese

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31700	25,02	7,93
B	99	03	00	COPPIA DI SEMAFORI COPPIA DI SEMAFORI	cad	1	0,08000	580,00	46,40
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>54,33</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>68,73</b>

Z 01 37 b nolo per ogni mese successivo al primo

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11200	25,02	2,80
B	99	03	00	COPPIA DI SEMAFORI COPPIA DI SEMAFORI	cad	1	0,02000	580,00	11,60
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>14,40</b>



ALLEGATO B Dgr n. del

	<b>Prezzo + spese</b>	<b>18,22</b>
--	-----------------------	--------------

**38** IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO

Z	01	38	a	posizionamento e nolo per il primo mese						
						<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12000	25,02	3,00
	B	99	037	00	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE	cad	1	0,08000	173,55	13,88
								<b>Prezzo Netto</b>		<b>16,89</b>
								<b>Prezzo + spese</b>		<b>21,36</b>

Z	01	38	b	nolo per ogni mese successivo al primo						
						<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08200	25,02	2,05
	B	99	037	00	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE	cad	1	0,02000	173,55	3,47
								<b>Prezzo Netto</b>		<b>5,52</b>
								<b>Prezzo + spese</b>		<b>6,99</b>

**39** INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE

Z	01	39	a	con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese						
						<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18000	25,02	4,50
	B	99	037	00	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA	cad	1	0,08100	114,75	9,29
								<b>Prezzo Netto</b>		<b>13,80</b>
								<b>Prezzo + spese</b>		<b>17,45</b>

Z	01	39	b	con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese						
						<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18000	25,02	4,50
	B	99	037	00	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO	cad	1	0,08000	125,26	10,02
								<b>Prezzo Netto</b>		<b>14,52</b>
								<b>Prezzo + spese</b>		<b>18,37</b>



ALLEGATO B Dgr n. del

Z 01 39 c con lampada alogena nolo per ogni mese successivo al primo

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01800	25,02	0,45
B	99	03E	00	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA	cad	1	0,02000	114,75	2,30
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,75</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,47</b>

Z 01 39 d con lampada allo xeno nolo per ogni mese successivo al primo

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01750	25,02	0,44
B	99	03E	00	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO	cad	1	0,02000	125,26	2,51
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,94</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,72</b>

#### 40 IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE ROTANTE

Z 01 40 00 IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE ROTANTE

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,31500	26,69	35,10
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,40000	25,02	35,03
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,40000	22,82	31,95
B	99	04C	00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	cad	1	20,00000	1,72	34,40
B	99	041	a	DISPERSORE DI TERRA Dispensore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	cad	1	4,00000	7,86	31,44
B	99	041	d	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq	cad	1	8,00000	0,41	3,28
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>171,19</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>216,56</b>

#### 41 IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE TRASLANTE SU BINARI

Z 01 41 00 IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE TRASLANTE SU BINARI

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,10000	26,69	29,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,10000	25,02	27,52



ALLEGATO B Dgr n. del

	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,15200	22,82	26,29
	B	99	04C	00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	cad	1	16,00000	1,72	27,52
	B	99	041	a	DISPERSORE DI TERRA Dispensore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	cad	1	4,00000	7,86	31,44
	B	99	041	d	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq	cad	1	8,00000	0,41	3,28
								<b>Prezzo Netto</b>		<b>145,41</b>
								<b>Prezzo + spese</b>		<b>183,94</b>

**42** COLLEGAMENTO A TERRA DI GRU A TORRE

Z 01 42 00 COLLEGAMENTO A TERRA DI GRU A TORRE

						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,20000	26,69	5,34
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,20000	25,02	5,00
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19000	22,82	4,34
	B	99	04C	00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	cad	1	5,00000	1,72	8,60
	B	99	041	a	DISPERSORE DI TERRA Dispensore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	cad	1	1,00000	7,86	7,86
	B	99	041	d	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq	cad	1	2,00000	0,41	0,82
								<b>Prezzo Netto</b>		<b>31,96</b>
								<b>Prezzo + spese</b>		<b>40,43</b>

**43** COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO

Z 01 43 00 COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO

						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26000	26,69	6,94
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25500	25,02	6,38
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25000	22,82	5,71
	B	99	04C	00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	cad	1	5,00000	1,72	8,60
	B	99	041	a	DISPERSORE DI TERRA Dispensore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	cad	1	1,00000	7,86	7,86
	B	99	041	d	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq	cad	1	2,00000	0,41	0,82
								<b>Prezzo Netto</b>		<b>36,30</b>
								<b>Prezzo + spese</b>		<b>45,93</b>

**44** DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 2,00

Z 01 44 00 DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 2,00



ALLEGATO B Dgr n. del

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,20000	26,69	5,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,20000	25,02	5,00
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,20000	22,82	4,56
B	99	041	a	DISPERSORE DI TERRA Dispensore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	cad	1	1,00000	7,86	7,86
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>22,77</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>28,80</b>

**45** CONDOTTORE DI TERRA IN RAME

Z 01 45 a da 16 mmq

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	26,69	0,53
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	22,82	0,46
B	99	042	00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ	m	1	1,00000	0,79	0,79
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>1,78</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>2,25</b>

Z 01 45 b da 25 mmq

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	26,69	0,53
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02010	22,82	0,46
B	99	044	00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ	m	1	1,00000	1,08	1,08
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,07</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>2,62</b>

Z 01 45 c da 35 mmq

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03000	26,69	0,80
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	22,82	0,46
B	99	04C	00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	cad	1	1,00000	1,72	1,72
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,98</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,77</b>

Z 01 45 d da 50 mmq

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03000	26,69	0,80
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03000	22,82	0,68
B	99	04E	00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 50 MMQ CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 50 MMQ	m	1	1,00000	2,04	2,04



ALLEGATO B Dgr n. del

								<b>Prezzo Netto</b>	3,53
								<b>Prezzo + spese</b>	4,46

**46** CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO

Z	01	46	a	da 16 mmq						
					<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	26,69	0,53
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	22,82	0,46
	B	99	04	00	CORDA NUDA DI RAME DA 16 MMQ CORDA NUDA DI RAME DA 16 MMQ	m	1	1,00000	1,29	1,29
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,28</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>2,88</b>	

Z	01	46	b	da 25 mmq						
					<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	26,69	0,53
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02010	22,82	0,46
	B	99	04	00	CORDA NUDA DI RAME DA 25 MMQ CORDA NUDA DI RAME DA 25 MMQ	m	1	1,00000	1,37	1,37
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,36</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>2,99</b>	

Z	01	46	c	da 35 mmq						
					<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03000	26,69	0,80
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	22,82	0,46
	B	99	04	00	CORDA NUDA DI RAME DA 35 MMQ CORDA NUDA DI RAME DA 35 MMQ	m	1	1,00000	1,74	1,74
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,00</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,79</b>	

**47** COLLEGAMENTO DI TUBAZIONI CON CONDUTTORE ISOLATO

Z	01	47	00	COLLEGAMENTO DI TUBAZIONI CON CONDUTTORE ISOLATO						
					<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08200	26,69	2,19
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08000	22,82	1,83
	B	99	04	b	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq	cad	1	2,00000	0,35	0,70
	B	99	05	00	CONDUTTORE ISOLATO DA 6 MMQ CONDUTTORE ISOLATO DA 6 MMQ	m	1	3,00000	0,92	2,76
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>7,47</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>9,45</b>	



ALLEGATO B Dgr n. del

**48** INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA

Z 01 48 a da 16 mmq						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31200	26,69	8,33
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31000	22,82	7,07
	B	99	041	b	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq	cad	1	2,00000	0,35	0,70
	B	99	042	00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ	m	1	3,15000	0,79	2,49
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>18,59</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>23,52</b>	

Z 01 48 b da 25 mmq						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,38000	26,69	10,14
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,39000	22,82	8,90
	B	99	041	c	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 25 mmq	cad	1	2,00000	0,37	0,74
	B	99	044	00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ	m	1	3,15000	1,08	3,40
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>23,18</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>29,33</b>	

Z 01 48 c da 35 mmq						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,56500	26,69	15,08
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,56500	22,82	12,89
	B	99	04C	00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	cad	1	3,15000	1,72	5,42
	B	99	041	d	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq	cad	1	2,00000	0,41	0,82
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>34,21</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>43,28</b>	

**49** IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO

Z 01 49 00 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,00000	26,69	53,38
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,00000	25,02	50,04
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,36300	22,82	31,10
	B	99	041	b	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq	cad	1	2,00000	0,35	0,70
	B	99	042	00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ	m	1	15,00000	0,79	11,85



ALLEGATO B Dgr n. del

B	99	051	00	DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO ZINCATO MT 1,50 DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO ZINCATO MT 1,50	cad	1	1,00000	4,36	4,36
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,05000	0,00	2,13
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	1	0,30000	39,80	11,94
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>165,50</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>209,36</b>

**50** IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO

Z 01 50 00 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,00000	26,69	80,07
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,00000	25,02	75,06
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,48500	22,82	56,71
B	99	041	a	DISPERSORE DI TERRA Dispensore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	cad	1	2,00000	7,86	15,72
B	99	041	b	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq	cad	1	4,00000	0,35	1,40
B	99	042	00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ	m	1	25,00000	0,79	19,75
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,10000	0,00	4,25
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	1	0,80000	39,80	31,84
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>284,80</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>360,27</b>

**51** IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE

Z 01 51 00 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,50000	26,69	93,42
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,41400	25,02	85,42
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,00000	22,82	68,46
B	99	041	a	DISPERSORE DI TERRA Dispensore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	cad	1	2,00000	7,86	15,72
B	99	041	c	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 25 mmq	cad	1	2,00000	0,37	0,74
B	99	042	00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ	m	1	30,00000	0,79	23,70
B	99	044	00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ	m	1	50,00000	1,08	54,00
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,20000	0,00	8,50
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	1	2,00000	39,80	79,60
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>429,56</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>543,39</b>



ALLEGATO B Dgr n. del

**52** DISPERSONE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 1,50

Z 01 52 00					DISPERSONE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 1,50				
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,20000	26,69	5,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,20000	25,02	5,00
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,20000	22,82	4,56
B	99	051	00	DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO ZINCATO MT 1,50 DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO ZINCATO MT 1,50	cad	1	1,00000	4,36	4,36
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>19,27</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>24,37</b>	

**53** DISPERSORE DI TERRA IN TONDINO IN ACCIAIO

Z 01 53 a					da 8 mm sezione mmq 50				
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04400	26,69	1,17
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04000	22,82	0,91
B	99	052	00	DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 8 MM SEZIONE MMQ 50 DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 8 MM SEZIONE MMQ 50	m	1	1,00000	0,61	0,61
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,70</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,41</b>	

Z 01 53 b					da 10 mm sezione mmq 75				
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07000	26,69	1,87
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06250	22,82	1,43
B	99	053	00	DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 10 MM SEZIONE MMQ 75 DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 10 MM SEZIONE MMQ 75	m	1	1,00000	1,13	1,13
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>4,42</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>5,60</b>	

**54** COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA

Z 01 54 a					con cavo in rame da 16 mmq				
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28000	26,69	7,47
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,29700	22,82	6,78
B	99	041	b	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq	cad	1	2,00000	0,35	0,70



ALLEGATO B Dgr n. del

B	99	05E	00	CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 16 MMQ CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 16 MMQ	m	1	8,00000	0,49	3,92
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>18,87</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>23,87</b>	

Z 01 54 b con cavo in rame da 25 mmq

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32930	26,69	8,79
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31000	22,82	7,07
B	99	041	c	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 25 mmq	cad	1	2,00000	0,37	0,74
B	99	05E	00	CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 25 MMQ CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 25 MMQ	m	1	8,00000	0,78	6,24
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>22,84</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>28,90</b>	

Z 01 54 c con cavo in rame da 35 mmq

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,47550	26,69	12,69
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48000	22,82	10,95
B	99	041	c	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 25 mmq	cad	1	2,00000	0,37	0,74
B	99	057	00	CAVO IN CORDA DI RAME NO8 V-K SEZIONE 35 MMQ CAVO IN CORDA DI RAME NO8 V-K SEZIONE 35 MMQ	m	1	8,00000	1,10	8,80
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>33,18</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>41,98</b>	

**55** PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI DI TERRA


Z 01 55 00 PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI DI TERRA

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32000	26,69	8,54
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32700	22,82	7,46
B	99	05E	00	PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI	cad	1	1,00000	12,35	12,35
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>28,35</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>35,87</b>	

**57** POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA

Z 01 57 a 30 x 30 cm

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,30000	26,69	8,01



ALLEGATO B Dgr n. del

	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,30000	22,82	6,85
	B	99	05	00	POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 30X30 CM POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 30X30 CM	cad	1	1,00000	31,43	31,43
	B	99	06	00	SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 30x30 CM SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 30x30 CM	cad	1	1,00000	16,40	16,40
	D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,03000	0,00	1,28
	D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	1	0,07000	39,80	2,79
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>66,74</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>84,43</b>

Z 01 57 b 40 x 40 cm

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,30000	26,69	8,01
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,30000	22,82	6,85
	B	99	06	00	POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 40X40 CM POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 40X40 CM	cad	1	1,00000	41,25	41,25
	B	99	06	00	SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 40x40 CM SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 40x40 CM	cad	1	1,00000	20,52	20,52
	D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,03000	0,00	1,28
	D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	1	0,09200	39,80	3,66
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>81,56</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>103,17</b>

**58** RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE

Z 01 58 a tubazione a vista da 3/4"

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,30700	26,69	8,19
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,30000	22,82	6,85
	B	14	02	b	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 3/4 "	m	1	1,00000	3,05	3,05
	B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	0,30000	4,81	1,44
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>19,53</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>24,71</b>

Z 01 58 b tubazione a vista da 1"

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44000	26,69	11,74
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,43500	22,82	9,93
	B	14	02	c	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1 "	m	1	1,00000	4,48	4,48
	B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	0,30000	4,81	1,44
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>27,59</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>34,91</b>



ALLEGATO B Dgr n. del

Z 01 58 c tubazione interrata da 3/4"

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,50000	26,69	13,35
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,50000	22,82	11,41
B	14	02	b	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 3/4 "	m	1	1,00000	3,05	3,05
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	0,30000	4,81	1,44
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,08000	0,00	3,40
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	1	0,40000	39,80	15,92
							<b>Prezzo</b>	<b>Netto</b>	<b>48,57</b>
							<b>Prezzo</b>	<b>+ spese</b>	<b>61,44</b>

Z 01 58 d tubazione interrata da 1"

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,50000	26,69	13,35
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,50000	22,82	11,41
B	14	02	c	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1 "	m	1	1,00000	4,48	4,48
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	0,30000	4,81	1,44
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,08000	0,00	3,40
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	1	0,49600	39,80	19,74
							<b>Prezzo</b>	<b>Netto</b>	<b>53,82</b>
							<b>Prezzo</b>	<b>+ spese</b>	<b>68,08</b>

## 59 RETE DI SCARICO

Z 01 59 a posata a vista di diametro 110 mm

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13000	26,69	3,47
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12000	22,82	2,74
B	10	03	d	TUBAZIONI PN 8 del diametro di 110 mm	m	1	1,00000	6,15	6,15
							<b>Prezzo</b>	<b>Netto</b>	<b>12,36</b>
							<b>Prezzo</b>	<b>+ spese</b>	<b>15,63</b>

Z 01 59 b posata a vista di diametro 125 mm

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14400	26,69	3,84
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13000	22,82	2,97
B	10	03	e	TUBAZIONI PN 8 del diametro di 125 mm	m	1	1,00000	7,57	7,57
							<b>Prezzo</b>	<b>Netto</b>	<b>14,38</b>
							<b>Prezzo</b>	<b>+ spese</b>	<b>18,19</b>

Z 01 59 c posata a vista di diametro 160 mm

ALLEGATO B Dgr n. del

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14000	26,69	3,74
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13800	22,82	3,15
B	10	03	g	TUBAZIONI PN 8 del diametro di 160 mm	m	1	1,00000	12,41	12,41
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>19,30</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>24,41</b>

Z 01 59 d interrata di diametro 110 mm

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,50000	26,69	13,35
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,50000	22,82	11,41
B	10	03	d	TUBAZIONI PN 8 del diametro di 110 mm	m	1	1,00000	6,15	6,15
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,07800	0,00	3,32
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	1	0,20000	39,80	7,96
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>42,18</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>53,36</b>

Z 01 59 e interrata di diametro 125 mm

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,50000	26,69	13,35
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,50000	22,82	11,41
B	10	03	e	TUBAZIONI PN 8 del diametro di 125 mm	m	1	1,00000	7,57	7,57
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,09100	0,00	3,87
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	1	0,20000	39,80	7,96
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>44,15</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>55,86</b>

Z 01 59 f interrata di diametro 160 mm

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,50000	26,69	13,35
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,50000	22,82	11,41
B	10	03	g	TUBAZIONI PN 8 del diametro di 160 mm	m	1	1,00000	12,41	12,41
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,09200	0,00	3,91
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	1	0,20000	39,80	7,96
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>49,04</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>62,03</b>

**60** ALLACCIO IDRICO AD ACQUEDOTTO COMUNALE

Z 01 60 00 ALLACCIO IDRICO AD ACQUEDOTTO COMUNALE

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
--	--	--	--	--	----	----	-----	--------	--------



ALLEGATO B Dgr n. del

A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	5,61800	26,69	149,94
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	5,00000	22,82	114,10
B	14	02	c	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1 "	m	1	15,00000	4,48	67,20
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	20,00000	4,81	96,20
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,50000	0,00	21,26
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	1	0,20000	39,80	7,96
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>456,66</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>577,68</b>	

61

## APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA TRAMITE AUTOBOTTE


				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore		
Z	01	61	00	APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA TRAMITE AUTOBOTTE						
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,00000	25,02	25,02	
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,00000	22,82	22,82	
B	98	01	00	ACQUA PER LAVORAZIONI ACQUA PER LAVORAZIONI	m <sup>3</sup>	1	8,00000	0,60	4,80	
D	01	03	a	AUTOBOTTE A AUTOGRU Autobotte della portata di l 8000	h	1	1,94800	31,91	62,16	
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>114,80</b>		
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>145,22</b>		

62

## FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore		
Z	01	62	a	capacità 12 utenti						
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,41000	26,69	91,01	
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,50000	25,02	87,57	
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,50000	22,82	79,87	
B	09	07	a	FOSSA IMHOFF capacità litri 2000	cad	1	1,00000	609,24	609,24	
B	10	03	g	TUBAZIONI PN 8 del diametro di 160 mm	m	1	8,00000	12,41	99,28	
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	1,00000	0,00	42,52	
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	h	1	3,00000	38,15	114,45	
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>1.123,94</b>		
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>1.421,79</b>		

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore		
Z	01	62	b	capacità 20 utenti						
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,00000	26,69	106,76	
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,00000	25,02	100,08	
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,00000	22,82	91,28	
B	09	07	b	FOSSA IMHOFF capacità litri 4500	cad	1	1,00000	879,00	879,00	



ALLEGATO B Dgr n. del

B	10	03	g	TUBAZIONI PN 8 del diametro di 160 mm	m	1	8,00000	12,41	99,28
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	1,00000	0,00	42,52
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	h	1	3,00000	38,15	114,45
							<b>Prezzo Netto</b>		<b>1.433,37</b>
							<b>Prezzo + spese</b>		<b>1.813,21</b>

Z 01 62 c capacità 35 utenti

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	5,00000	26,69	133,45
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	5,00000	25,02	125,10
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,64000	22,82	105,88
B	09	07	c	FOSSA IMHOFF capacità litri 7000	cad	1	1,00000	1.290,00	1.290,00
B	10	03	g	TUBAZIONI PN 8 del diametro di 160 mm	m	1	8,00000	12,41	99,28
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	1,00000	0,00	42,52
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	h	1	3,00000	38,15	114,45
							<b>Prezzo Netto</b>		<b>1.910,68</b>
							<b>Prezzo + spese</b>		<b>2.417,02</b>

63

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DI RACCOLTA DI ACQUE LURIDE

Z 01 63 a capacità 5 mc

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,50000	26,69	40,04
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,50000	25,02	37,53
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,50000	22,82	34,23
B	08	01	b	ACCIAIO tipo Fe b 44 K controllato	kg	1	15,00000	0,55	8,25
B	09	15	i	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO DEBOLMENTE ARMATO dimensioni di cm 150x150 h=150 e spess. cm 15	m	1	1,00000	328,70	328,70
B	09	16	v	PROLUNGA PER POZZETTO dimensioni di cm 150x150 h=50 e spess. cm 15	cad	1	1,00000	163,48	163,48
B	10	03	g	TUBAZIONI PN 8 del diametro di 160 mm	m	1	5,00000	12,41	62,05
C	02	03	c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 35 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1	0,22000	73,30	16,13
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,03000	0,00	1,28
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	h	1	0,88300	38,15	33,69
							<b>Prezzo Netto</b>		<b>725,36</b>
							<b>Prezzo + spese</b>		<b>917,58</b>

Z 01 63 b capacità 10 mc

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,90000	26,69	24,02
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,90000	25,02	22,52



ALLEGATO B Dgr n. del

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,86000	22,82	19,63
B	08	01	b	ACCIAIO tipo Fe b 44 K controllato	kg	1	15,00000	0,55	8,26
B	09	15	i	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO DEBOLMENTE ARMATO dimensioni di cm 150x150 h=150 e spess. cm 15	m	1	3,00000	328,70	986,10
B	10	03	g	TUBAZIONI PN 8 del diametro di 160 mm	m	1	5,00000	12,41	62,05
C	02	03	c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 35 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1	0,22000	73,30	16,13
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,03000	0,00	1,28
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	h	1	0,40000	38,15	15,26
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>1.155,23</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>1.461,36</b>	

**64** LAMPEGGIATORE

Z 01 64 00 LAMPEGGIATORE					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	25,02	0,25
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	22,82	0,23
B	99	06	00	LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE A LUCE INTERMITTENTE ARANCIONE LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE A LUCE INTERMITTENTE ARANCIONE	cad	1	0,05000	7,38	0,37
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,85</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>1,07</b>	

**65** LAMPADA PORTATILE

Z 01 65 00 LAMPADA PORTATILE					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
B	99	06	00	LAMPADA PORTATILE ANTIDEFAGRANTE LAMPADA PORTATILE ANTIDEFAGRANTE	cad	1	0,00320	157,85	0,51
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,51</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>0,64</b>	

**66** ILLUMINAZIONE FISSA

Z 01 66 00 ILLUMINAZIONE FISSA					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11100	25,02	2,78
B	99	06	a	TRASFORMATORE DI SICUREZZA Trasformatore di sicurezza (SELV) 220 x 24 v	cad	1	0,00450	397,70	1,79
B	99	06	00	CAVO PER POSA MOBILE CAVO PER POSA MOBILE	m	1	1,00000	1,19	1,19



ALLEGATO B Dgr n. del

	B	99	068	00	FARETTO IP65 DA 60 W FARETTO IP65 DA 60 W	cad	1	0,20000	23,82	4,76
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>10,52</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>13,31</b>

**67** ILLUMINAZIONE DI CANTIERE

Z 01 67 a 500 W IP 65 costo mensile

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00100	25,02	0,03
	B	99	068	00	FARO ALOGENO 500 W IP 65 FARO ALOGENO 500 W IP 65	cad	1	0,04400	20,60	0,91
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,93</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>1,18</b>

Z 01 67 b 1000 W IP 65 costo mensile

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00100	25,02	0,03
	B	99	070	00	FARO ALOGENO 1000 W IP 65 FARO ALOGENO 1000 W IP 65	cad	1	0,05200	29,60	1,54
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>1,56</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>1,98</b>

Z 01 67 c 1500 W IP 65 costo mensile

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00200	25,02	0,05
	B	99	071	00	FARO ALOGENO 1500 W IP 65 FARO ALOGENO 1500 W IP 65	cad	1	0,05700	33,90	1,93
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>1,98</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>2,51</b>

**68** ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE

Z 01 68 00 ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	B	99	072	00	LAMPADA PORTATILE CONFORME ALLA NORMA CEI 34-34 DA 200 W IP 65 LAMPADA PORTATILE CONFORME ALLA NORMA CEI 34-34 DA 200 W IP 65	cad	1	0,04000	71,13	2,85
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,85</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,60</b>



ALLEGATO B\_ Dgr n. del

70 LINEA ELETTRICA

Z 01 70 a					sezione 3x2,5 mmq			UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	26,69	0,53		
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02010	25,02	0,50		
	B	99	073	00	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X2,5 MMQ CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X2,5 MMQ	m	1	1,00000	1,11	1,11		
										<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,15</b>	
										<b>Prezzo + spese</b>	<b>2,72</b>	

Z 01 70 b					sezione 3x4 mmq			UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	26,69	0,53		
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01970	25,02	0,49		
	B	99	074	00	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X4 MMQ CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X4 MMQ	m	1	1,00000	1,50	1,50		
										<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,53</b>	
										<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,20</b>	

Z 01 70 c					sezione 3x6 mmq			UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	26,69	0,53		
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02010	25,02	0,50		
	B	99	075	00	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X6 MMQ CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X6 MMQ	m	1	1,00000	2,08	2,08		
										<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,12</b>	
										<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,94</b>	

Z 01 70 d					sezione 3x10 mmq			UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	26,69	0,53		
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	25,02	0,50		
	B	99	077	00	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X10 MMQ CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X10 MMQ	m	1	1,00000	3,17	3,17		
										<b>Prezzo Netto</b>	<b>4,20</b>	
										<b>Prezzo + spese</b>	<b>5,32</b>	

Z 01 70 e					sezione 3x16 mmq			UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	26,69	0,53		
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	25,02	0,50		
	B	99	078	00	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X16 MMQ CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X16 MMQ	m	1	1,00000	4,33	4,33		
										<b>Prezzo Netto</b>	<b>5,36</b>	
										<b>Prezzo + spese</b>	<b>6,79</b>	



ALLEGATO B\_ Dgr n. del

**71** ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Z 01 71 a					kg 6				
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	25,02	0,25
B	99	079	00	ESTINTORE A POLVERE DA KG 6 ESTINTORE A POLVERE DA KG 6	cad	1	0,08000	25,75	2,06
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,31</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>2,92</b>	

Z 01 71 b					kg 9				
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	25,02	0,25
B	99	080	00	ESTINTORE A POLVERE DA KG 9 ESTINTORE A POLVERE DA KG 9	cad	1	0,08000	32,13	2,57
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,82</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,57</b>	

Z 01 71 c					kg 12				
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	25,02	0,25
B	99	081	00	ESTINTORE A POLVERE DA KG 12 ESTINTORE A POLVERE DA KG 12	cad	1	0,08000	46,56	3,72
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,98</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>5,03</b>	

**72** ESTINTORE PORTATILE A CO2

Z 01 72 00					ESTINTORE PORTATILE A CO2				
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	25,02	0,25
B	99	082	00	ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA KG 5 ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA KG 5	cad	1	0,08000	139,05	11,12
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>11,37</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>14,39</b>	

**73** ESTINTORE CARRELLATO

Z 01 73 a					da kg 30				
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	25,02	0,25
B	99	083	00	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 30 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 30	cad	1	0,08000	200,85	16,07





ALLEGATO B Dgr n. del

B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,01500	261,50	3,92
B	05	01	d	ABETE in murali a spigolo	m <sup>3</sup>	1	0,02430	220,47	5,36
B	98	04	00	CHIODI CM 7:8 CHIODI CM 7:8	kg	1	0,01000	0,83	0,01
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 AUTOGRU DA T 20	h	1	0,89800	50,00	44,90
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>153,21</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>193,81</b>

Z 01 75 b costo mesi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese)

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02020	26,69	0,54
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	22,82	0,46
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,01500	261,50	3,92
B	05	01	d	ABETE in murali a spigolo	m <sup>3</sup>	1	0,02430	220,47	5,36
B	98	04	00	CHIODI CM 7:8 CHIODI CM 7:8	kg	1	0,01000	0,83	0,01
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>10,28</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>13,01</b>

**76** SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA

Z 01 76 00 SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	26,69	0,53
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01340	22,82	0,31
B	08	01	b	ACCIAIO tipo Fe b 44 K controllato	kg	1	0,63000	0,55	0,35
B	08	06	00	PANNELLI E TARGHE PANNELLI E TARGHE	m <sup>2</sup>	1	0,00600	130,50	0,78
B	99	08	00	NASTRO BICOLORE IN PLASTICA NASTRO BICOLORE IN PLASTICA	m	1	0,50000	0,61	0,31
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,27</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>2,88</b>

**77** RASTRELLIERA PER DEPOSITO

Z 01 77 a con struttura di 50 kg/mq ca

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02500	26,69	0,67
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02200	22,82	0,50
B	08	03	d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	kg	1	2,08000	0,78	1,62
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,79</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,53</b>

Z 01 77 b con struttura di 100 kg/mq ca

ALLEGATO B Dgr n. del

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05000	26,69	1,33
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04440	22,82	1,01
B	08	03	d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	kg	1	4,16000	0,78	3,24
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>5,59</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>7,07</b>

**78** PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA'

Z 01 78 a dimensioni 0,80 x 4,00

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,40000	26,69	10,68
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,40000	22,82	9,13
B	99	08	00	PASSERELLA PEDONALE DIM. 0,80X4,00 M PASSERELLA PEDONALE DIM. 0,80X4,00 M	cad	1	0,04000	495,00	19,80
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 AUTOGRU DA T 20	h	1	0,20800	50,00	10,40
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>50,00</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>63,26</b>

Z 01 78 b dimensioni 1,20 x 4,00

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,40000	26,69	10,68
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,40000	22,82	9,13
B	99	08	00	PASSERELLA PEDONALE DIM. 1,20X4,00 M PASSERELLA PEDONALE DIM. 1,20X4,00 M	cad	1	0,04000	555,69	22,23
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 AUTOGRU DA T 20	h	1	0,20800	50,00	10,40
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>52,43</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>66,33</b>

**79** PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA'

Z 01 79 00 PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA'

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,00000	26,69	26,69
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,00000	22,82	22,82
B	99	08	00	PASSERELLA CARRABILE PASSERELLA CARRABILE	cad	1	0,04000	1.043,00	41,72
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 AUTOGRU DA T 20	h	1	0,46500	50,00	23,25
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>114,48</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>144,82</b>

ALLEGATO B Dgr n. del**80** DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE

Z 01 80 00 DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04300	26,69	1,15
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04000	22,82	0,91
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00800	261,50	2,09
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,01000	1,06	0,01
B	08	01	b	ACCIAIO tipo Fe b 44 K controllato	kg	1	3,06000	0,55	1,68
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01000	0,83	0,01
B	99	00	00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00 RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	m <sup>2</sup>	1	2,00000	1,57	3,14
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>8,99</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>11,38</b>	

**81** PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE

Z 01 81 00 PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04000	26,69	1,07
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04000	22,82	0,91
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,01000	261,50	2,62
B	05	01	d	ABETE in murali a spigolo	m <sup>3</sup>	1	0,02260	220,47	4,98
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01000	0,83	0,01
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>9,59</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>12,13</b>	

**82** ARMATURA GRADINI ACCESSI AGLI SCAVI

Z 01 82 00 ARMATURA GRADINI ACCESSI AGLI SCAVI					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04000	26,69	1,07
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04000	22,82	0,91
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,02160	261,50	5,65
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,01000	1,06	0,01
B	08	01	b	ACCIAIO tipo Fe b 44 K controllato	kg	1	3,06000	0,55	1,68
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01000	0,83	0,01
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>9,33</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>11,80</b>	



ALLEGATO B Dgr n. del

83 PONTE SU CAVALLETTI

Z 01 83 00 PONTE SU CAVALLETTI					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01200	26,69	0,32
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01200	22,82	0,27
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,00300	245,00	0,74
B	99	09	00	CAVALLETTI IN FERRO DI ALTEZZA NON SUPERIORE A M 4 CAVALLETTI IN FERRO DI ALTEZZA NON SUPERIORE A M 4	cad	1	0,02100	28,50	0,60
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>1,93</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>2,44</b>

84 TRABATELLO MOBILE

Z 01 84 a a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12550	26,69	3,35
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	22,82	2,28
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00100	261,50	0,26
B	99	09	00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 5,4 TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 5,4	cad	1	0,02100	303,50	6,37
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>12,27</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>15,52</b>

Z 01 84 b a tre ripiani ,altezza utile di lavoro m 7,2					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13000	26,69	3,47
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12500	22,82	2,85
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00100	261,50	0,26
B	99	09	00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2 TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2	cad	1	0,02100	386,21	8,11
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>14,69</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>18,59</b>

Z 01 84 c a quattro ripiani ,altezza utile di lavoro m 9,0					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15000	26,69	4,00
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14550	22,82	3,32
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00100	261,50	0,26
B	99	09	00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 9,0 TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 9,0	cad	1	0,02100	441,18	9,26
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>16,85</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>21,32</b>



ALLEGATO B Dgr n. del

**85** PONTEGGIO A TELAIO

Z 01 85 a per il primo mese

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08850	26,69	2,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08000	25,02	2,00
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08000	22,82	1,83
B	99	094	00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	m <sup>2</sup>	1	0,08000	6,85	0,55
B	99	095	00	STAFFE IN FERRO STAFFE IN FERRO	kg	1	0,04200	1,95	0,08
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00100	0,00	0,04
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,00600	17,30	0,10
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>6,97</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>8,81</b>

Z 01 85 b per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00250	25,02	0,06
B	99	094	00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	m <sup>2</sup>	1	0,03000	6,85	0,21
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,27</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>0,34</b>

**86** PONTEGGIO CON TUBI

Z 01 86 a per il primo mese

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12400	26,69	3,31
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12000	25,02	3,00
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12000	22,82	2,74
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,12000	1,70	0,20
B	99	095	00	STAFFE IN FERRO STAFFE IN FERRO	kg	1	0,10000	1,95	0,20
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	cad	1	0,05000	2,09	0,10
B	99	097	00	SPINOTTI DI COLLEGAMENTO PER PONTEGGI SPINOTTI DI COLLEGAMENTO PER PONTEGGI	cad	1	0,02200	1,70	0,04
B	99	098	00	BASSETTE FISSE PER PONTEGGI BASSETTE FISSE PER PONTEGGI	cad	1	0,00600	1,75	0,01
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00200	0,00	0,09
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,06000	17,30	1,04
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>10,72</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>13,57</b>

Z 01 86 b per ogni mese successivo al primo o frazione di mese



ALLEGATO B\_ Dgr n. del

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a						
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00900	25,02	0,23
	B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,00800	1,70	0,01
	B	99	095	00	STAFFE IN FERRO STAFFE IN FERRO	kg	1	0,00800	1,95	0,02
	B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	cad	1	0,00800	2,09	0,02
	B	99	097	00	SPINOTTI DI COLLEGAMENTO PER PONTEGGI SPINOTTI DI COLLEGAMENTO PER PONTEGGI	cad	1	0,02500	1,70	0,04
	B	99	098	00	BASETTE FISSE PER PONTEGGI BASETTE FISSE PER PONTEGGI	cad	1	0,00100	1,75	0,00
	D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,00200	17,30	0,03
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,35</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>0,44</b>	

**87** FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUSCIO COPRIGIUNTO

Z 01 87 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUSCIO COPRIGIUNTO					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00950	25,02	0,24
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00900	22,82	0,21
	B	99	100	00	GUSCIO COPRIGIUNTO IN PLASTICA PER PONTEGGI GUSCIO COPRIGIUNTO IN PLASTICA PER PONTEGGI	cad	1	1,00000	1,29	1,29
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>1,73</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>2,19</b>	

**88** SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI

Z 01 88 00 SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	25,02	0,25
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00970	22,82	0,22
	B	99	101	00	STUOIA DI JUTA STUOIA DI JUTA	cad	1	1,10000	1,16	1,28
	D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,01000	17,30	0,17
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>1,92</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>2,43</b>	

**89** SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI

Z 01 89 00 SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
---	--	--	--	--	----	----	-----	--------	--------







ALLEGATO B Dgr n. del

B	99	10€	00	SISTEMA SCALA PER PONTEGGIO A STRUTTURA INDIPENDENTE SISTEMA SCALA PER PONTEGGIO A STRUTTURA INDIPENDENTE	m	1	0,03300	236,90	7,82
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00200	0,00	0,09
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,01600	17,30	0,28
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>13,05</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>16,51</b>

Z 01 93 b per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01650	25,02	0,41
B	99	10€	00	SISTEMA SCALA PER PONTEGGIO A STRUTTURA INDIPENDENTE SISTEMA SCALA PER PONTEGGIO A STRUTTURA INDIPENDENTE	m	1	0,00300	236,90	0,71
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>1,12</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>1,42</b>

**94** MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI

Z 01 94 a per il primo mese

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08000	25,02	2,00
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08150	22,82	1,86
B	99	10€	00	MODULO A TELAIO SCALA PER PONTEGGIO MODULO A TELAIO SCALA PER PONTEGGIO	cad	1	0,01400	175,16	2,45
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00200	0,00	0,09
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,01600	17,30	0,28
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>6,68</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>8,44</b>

Z 01 94 b per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00850	25,02	0,21
B	99	10€	00	MODULO A TELAIO SCALA PER PONTEGGIO MODULO A TELAIO SCALA PER PONTEGGIO	cad	1	0,00120	175,16	0,21
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,42</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>0,53</b>

**02** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA**01** TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO



Z 02 01 a per il primo mese con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,60000	26,69	122,77
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,69300	22,82	107,09
B	08	08	b	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	kg	1	1,70000	1,08	1,84
B	99	107	00	STRUTTURA IN FERRO STRUTTURA IN FERRO	m <sup>2</sup>	1	0,05000	59,75	2,99
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 AUTOGRU DA T 20	h	1	1,00000	50,00	50,00
							<b>Prezzo</b>	<b>Netto</b>	<b>284,69</b>
							<b>Prezzo</b>	<b>+ spese</b>	<b>360,14</b>

Z 02 01 b per il primo mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,26350	26,69	60,41
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,00000	22,82	45,64
B	08	08	b	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	kg	1	1,70000	1,08	1,84
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	4,00000	1,70	6,80
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	cad	1	0,08000	2,09	0,17
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 AUTOGRU DA T 20	h	1	0,30000	50,00	15,00
							<b>Prezzo</b>	<b>Netto</b>	<b>129,86</b>
							<b>Prezzo</b>	<b>+ spese</b>	<b>164,27</b>

Z 02 01 c per il primo mese con struttura in legno

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,37100	26,69	63,28
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,40000	22,82	54,77
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,01500	261,50	3,92
B	05	01	d	ABETE in murali a spigolo	m <sup>3</sup>	1	0,02700	220,47	5,95
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,30000	0,83	0,25
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 AUTOGRU DA T 20	h	1	0,30000	50,00	15,00
							<b>Prezzo</b>	<b>Netto</b>	<b>143,17</b>
							<b>Prezzo</b>	<b>+ spese</b>	<b>181,12</b>

Z 02 01 d per il primo mese con struttura in legno e lamiera grecata

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,83000	26,69	48,84
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,00000	22,82	45,64
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00540	261,50	1,41
B	05	01	d	ABETE in murali a spigolo	m <sup>3</sup>	1	0,02700	220,47	5,95
B	08	08	b	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	kg	1	1,70000	1,08	1,84
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,30000	0,83	0,25
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 AUTOGRU DA T 20	h	1	0,30000	50,00	15,00





ALLEGATO B Dgr n. del

								<b>Prezzo Netto</b>	6,53
								<b>Prezzo + spese</b>	8,26

**02** DELIMITAZIONE DI AREA DI TRANSITO DEI PEDONI

Z	02	02	00	DELIMITAZIONE DI AREA DI TRANSITO DEI PEDONI						
					<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02440	26,69	0,65
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,65</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>0,82</b>	

**03** PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI

Z	02	03	a	senza recupero del materiale						
					<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,50000	26,69	93,42
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,41700	22,82	77,98
	B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,05000	245,00	12,25
	B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,01300	261,50	3,40
	B	05	01	e	ABETE in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1	0,93800	184,00	172,59
	B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	5,00000	0,83	4,15
	D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,33000	0,00	14,03
	D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	1,00000	2,51	2,51
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>380,32</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>481,11</b>	

Z	02	03	b	per il primo mese						
					<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,46130	26,69	119,07
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	5,00000	22,82	114,10
	B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,01000	245,00	2,45
	B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00300	261,50	0,78
	B	05	01	e	ABETE in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1	0,18800	184,00	34,59
	B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	5,00000	0,83	4,15
	D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,33000	0,00	14,03
	D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	1,00000	2,51	2,51
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>291,69</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>368,99</b>	

Z	02	03	c	per ogni mese successivo al primo o frazione di mese					
---	----	----	---	--	--	--	--	--	--



ALLEGATO B\_Dgr n. del

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,43400	26,69	11,58
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,40000	22,82	9,13
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,00100	245,00	0,25
B	05	01	e	ABETE in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1	0,01600	184,00	2,94
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,43000	0,83	0,36
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,02800	0,00	1,19
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,08300	2,51	0,21
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>25,66</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>32,46</b>

#### 04 PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI

Z 02 04 a senza recupero del materiale

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,00000	26,69	80,07
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,96200	22,82	67,59
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,05000	245,00	12,25
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,01300	261,50	3,40
B	05	01	e	ABETE in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1	0,93800	184,00	172,59
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	5,00000	0,83	4,15
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,33000	0,00	14,03
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	1,00000	2,51	2,51
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>356,60</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>451,09</b>

Z 02 04 b per il primo mese

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,52300	26,69	94,03
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,70000	22,82	84,43
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,01000	245,00	2,45
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00300	261,50	0,78
B	05	01	e	ABETE in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1	0,18800	184,00	34,59
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	5,00000	0,83	4,15
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,33000	0,00	14,03
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	1,00000	2,51	2,51
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>236,98</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>299,78</b>

Z 02 04 c per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
--	--	--	--	--	----	----	-----	--------	--------



ALLEGATO B\_Dgr n. del

A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,30000	26,69	8,04
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,29900	22,82	6,82
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,00100	245,00	0,25
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00100	261,50	0,26
B	05	01	e	ABETE in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1	0,01600	184,00	2,94
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,41700	0,83	0,35
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,02800	0,00	1,19
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,08500	2,51	0,21
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>20,03</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>25,34</b>	

**05** PUNTELLATURA DI MURATURE

Z 02 05 a senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,60000	26,69	42,70
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,59800	22,82	36,47
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,01300	245,00	3,19
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00300	261,50	0,78
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,11000	0,83	0,09
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	7,20000	1,70	12,24
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	cad	1	16,00000	2,09	33,44
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,04000	0,00	1,70
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,05000	2,51	0,13
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>130,74</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>165,38</b>	

Z 02 05 b per il primo mese per altezze fino a 4 m

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,20000	26,69	5,34
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,20000	22,82	4,56
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,00200	245,00	0,49
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00200	261,50	0,52
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01000	0,83	0,01
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	1,20000	1,70	2,04
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	cad	1	4,62500	2,09	9,67
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,01800	0,00	0,77
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,00300	2,51	0,01
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>23,40</b>	



ALLEGATO B Dgr n. del

								Prezzo	+ spese	29,60
Z	02	05	c	per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	26,69	0,27
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	22,82	0,23
	B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,00100	245,00	0,25
	B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00100	261,50	0,26
	B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,20000	1,70	0,34
	B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	cad	1	0,27500	2,09	0,57
	D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00200	0,00	0,09
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,00</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>2,53</b>	

Z	02	05	d	senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i 4 m						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32000	26,69	8,54
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31200	22,82	7,12
	B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,00300	245,00	0,74
	B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00100	261,50	0,26
	B	98	04	00	CHIODI CM 7-8 CHIODI CM 7-8	kg	1	0,01000	0,83	0,01
	B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	1,44000	1,70	2,45
	B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	cad	1	3,20000	2,09	6,69
	D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,01000	0,00	0,43
	D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,05000	2,51	0,13
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>26,35</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>33,34</b>	

Z	02	05	e	per il primo mese per ogni metro eccedente i 4 m						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07250	26,69	1,94
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07500	22,82	1,71
	B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,00100	245,00	0,25
	B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00100	261,50	0,26
	B	98	04	00	CHIODI CM 7-8 CHIODI CM 7-8	kg	1	0,01000	0,83	0,01
	B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,36000	1,70	0,61
	B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	cad	1	0,80000	2,09	1,67
	D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00400	0,00	0,17
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>6,62</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>8,37</b>	



## ALLEGATO B Dgr n. del

Z 02 05 f per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i 4 m

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00300	26,69	0,08
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00300	22,82	0,07
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,00010	245,00	0,02
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00010	261,50	0,03
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,08000	1,70	0,14
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	cad	1	0,12000	2,09	0,25
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00100	0,00	0,04
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,63</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>0,80</b>

## 06 PUNTELLATURA DI SOLAI

Z 02 06 a senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,50000	26,69	66,73
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,17290	22,82	49,59
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,01300	245,00	3,19
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00600	261,50	1,57
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	12,00000	1,70	20,40
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	cad	1	16,00000	2,09	33,44
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,03200	0,00	1,36
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,10000	2,51	0,25
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>176,52</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>223,29</b>

Z 02 06 b per il primo mese per altezze fino a 4 m

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42700	26,69	11,40
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,40000	22,82	9,13
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,00300	245,00	0,74
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00200	261,50	0,52
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	2,00000	1,70	3,40
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	cad	1	4,00000	2,09	8,36
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00900	0,00	0,38
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,00300	2,51	0,01







ALLEGATO B Dgr n. del

D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,00200	2,51	0,04
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>20,02</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>25,33</b>	

Z 02 07 c per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01650	26,69	0,44
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	22,82	0,23
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,00100	245,00	0,25
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00100	261,50	0,26
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,08000	1,70	0,14
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	cad	1	0,10000	2,09	0,21
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00200	0,00	0,09
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,00100	2,51	0,00
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>1,61</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>2,03</b>	

Z 02 07 d senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27850	26,69	7,43
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25000	22,82	5,71
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,00300	245,00	0,74
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00100	261,50	0,26
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	1,20000	1,70	2,04
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	cad	1	1,50000	2,09	3,14
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00400	0,00	0,17
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,00100	2,51	0,00
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>19,48</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>24,65</b>	

Z 02 07 e per il primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03000	26,69	0,80
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03250	22,82	0,74
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,00300	245,00	0,74
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00100	261,50	0,26
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,20000	1,70	0,34
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	cad	1	0,25000	2,09	0,52
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00400	0,00	0,17



ALLEGATO B Dgr n. del

D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,01000	2,51	0,03
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,60</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>4,55</b>	

Z 02 07 f per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze da m 4,01 a m 7,00

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00250	26,69	0,07
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00200	22,82	0,05
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,00030	245,00	0,07
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00010	261,50	0,03
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,02000	1,70	0,03
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	cad	1	0,02000	2,09	0,04
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00010	0,00	0,00
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,00100	2,51	0,00
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,29</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>0,37</b>	

**08 SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI**

Z 02 08 a senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27000	26,69	7,21
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27400	25,02	6,86
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22000	22,82	5,02
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,01700	245,00	4,17
B	05	01	e	ABETE in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1	0,02200	184,00	4,05
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,60000	0,83	0,50
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,80000	0,83	0,66
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,06000	2,51	0,15
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>28,61</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>36,19</b>	

Z 02 08 b per il primo mese per profondità fino a 4 m

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06900	26,69	1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07000	25,02	1,75
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05500	22,82	1,26
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,00400	245,00	0,98
B	05	01	e	ABETE in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1	0,00500	184,00	0,92
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,15000	0,83	0,12



ALLEGATO B Dgr n. del

B	98	04	00	CHIODI CM 7:8 CHIODI CM 7:8	kg	1	0,20000	0,83	0,17
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,01500	2,51	0,04
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>7,08</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>8,95</b>	

Z 02 08 c per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00700	26,69	0,19
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00700	25,02	0,18
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00500	22,82	0,11
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,00010	245,00	0,02
B	05	01	e	ABETE in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1	0,00100	184,00	0,18
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,01300	0,83	0,01
B	98	04	00	CHIODI CM 7:8 CHIODI CM 7:8	kg	1	0,01700	0,83	0,01
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,00100	2,51	0,00
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,71</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>0,90</b>	

Z 02 08 d senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 metri

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05000	26,69	1,33
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05000	25,02	1,25
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05000	22,82	1,14
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,00300	245,00	0,74
B	05	01	e	ABETE in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1	0,00485	184,00	0,89
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,12000	0,83	0,10
B	98	04	00	CHIODI CM 7:8 CHIODI CM 7:8	kg	1	0,16000	0,83	0,13
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,01200	2,51	0,03
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>5,62</b>	
							<b>Prezzo + spese</b>	<b>7,10</b>	

Z 02 08 e per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01400	26,69	0,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01400	25,02	0,35
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01400	22,82	0,32
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,00100	245,00	0,25
B	05	01	e	ABETE in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1	0,00100	184,00	0,18
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,03000	0,83	0,02
B	98	04	00	CHIODI CM 7:8 CHIODI CM 7:8	kg	1	0,04000	0,83	0,03
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,00300	2,51	0,01
							<b>Prezzo Netto</b>	<b>1,54</b>	



ALLEGATO B\_ Dgr n. del

							Prezzo	+ spese	1,95	
Z	02	08	f	per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00200	26,69	0,05
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00200	25,02	0,05
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00100	22,82	0,02
	B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,00010	245,00	0,02
	B	05	01	e	ABETE in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1	0,00010	184,00	0,02
	B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,01000	0,83	0,01
	B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01000	0,83	0,01
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,19</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>0,23</b>	

09

## SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI

Z	02	09	a	senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21300	26,69	5,68
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22000	25,02	5,50
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22000	22,82	5,02
	B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,20000	0,83	0,17
	B	99	10	00	CASSERI MODULARI CASSERI MODULARI	m <sup>2</sup>	1	1,00000	59,75	59,75
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>76,13</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>96,30</b>	

Z	02	09	b	per il primo mese per profondità fino a 4 m						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11500	26,69	3,07
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11000	25,02	2,75
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09000	22,82	2,05
	B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,02000	0,83	0,02
	B	99	10	00	CASSERI MODULARI CASSERI MODULARI	m <sup>2</sup>	1	0,08000	59,75	4,78
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>12,67</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>16,03</b>	

Z	02	09	c	per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m						
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01850	26,69	0,49
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01800	25,02	0,45
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01500	22,82	0,34
	B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,02000	0,83	0,02



ALLEGATO B Dgr n. del

	B	99	10E	00	CASSERI MODULARI CASSERI MODULARI	m <sup>2</sup>	1	0,00700	59,75	0,42
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>1,72</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>2,18</b>

Z 02 09 d senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 metri

						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	26,69	1,60
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	25,02	1,50
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05000	22,82	1,14
	B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,02000	0,83	0,02
	B	99	10E	00	CASSERI MODULARI CASSERI MODULARI	m <sup>2</sup>	1	0,02000	59,75	1,20
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>5,46</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>6,90</b>

Z 02 09 e per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri

						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02600	26,69	0,69
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02600	25,02	0,65
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02500	22,82	0,57
	B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,00500	0,83	0,00
	B	99	10E	00	CASSERI MODULARI CASSERI MODULARI	m <sup>2</sup>	1	0,01000	59,75	0,60
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,52</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,18</b>


Z 02 09 f per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri

						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01300	26,69	0,35
	A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01300	25,02	0,33
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01250	22,82	0,29
	B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,00100	0,83	0,00
	B	99	10E	00	CASSERI MODULARI CASSERI MODULARI	m <sup>2</sup>	1	0,00700	59,75	0,42
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>1,38</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>1,74</b>

**10** ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE

Z 02 10 a nolo per il primo mese

						UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,66700	26,69	71,18
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,60000	22,82	59,33
	B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,01000	245,00	2,45



ALLEGATO B Dgr n. del

B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,02200	261,50	5,75
B	05	01	e	ABETE in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1	0,16600	184,00	30,54
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	6,20000	0,83	5,15
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,04000	0,00	1,70
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,35000	17,30	6,06
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	1,00000	2,51	2,51
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>184,67</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>233,61</b>

Z 02 10 b nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02500	26,69	0,67
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,00500	245,00	1,23
B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,00815	261,50	2,13
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>4,02</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>5,09</b>

**11** CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO

Z 02 11 a per archi di corda fino a 1 m

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28000	26,69	7,47
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28200	22,82	6,44
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,04700	245,00	11,52
B	05	01	c	ABETE per sottomisure	m <sup>3</sup>	1	0,00100	205,62	0,21
B	05	01	e	ABETE in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1	0,01600	184,00	2,94
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	3,60000	0,83	2,99
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,04000	0,00	1,70
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,35000	17,30	6,06
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,16000	2,51	0,40
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>39,72</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>50,24</b>

Z 02 11 b per archi di corda da m 1,01 a 2

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,41100	26,69	10,97
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,41300	22,82	9,42
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,04500	245,00	11,03
B	05	01	c	ABETE per sottomisure	m <sup>3</sup>	1	0,00100	205,62	0,21
B	05	01	e	ABETE in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1	0,01600	184,00	2,94
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	3,60000	0,83	2,99
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,04000	0,00	1,70



ALLEGATO B\_Dgr n. del

D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,08000	17,30	1,38
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,16000	2,51	0,40
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>41,04</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>51,92</b>

Z 02 11 c per archi di corda da m 2,01 a 3

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,41000	26,69	10,94
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,40000	22,82	9,13
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,04300	245,00	10,54
B	05	01	c	ABETE per sottomisure	m <sup>3</sup>	1	0,00100	205,62	0,21
B	05	01	e	ABETE in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1	0,01700	184,00	3,13
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	3,61000	0,83	3,00
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,04000	0,00	1,70
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,08000	17,30	1,38
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,16000	2,51	0,40
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>40,42</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>51,13</b>

Z 02 11 d per archi di corda da m 3,01 a 4

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,40700	26,69	10,86
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,40000	22,82	9,13
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,04200	245,00	10,29
B	05	01	c	ABETE per sottomisure	m <sup>3</sup>	1	0,00100	205,62	0,21
B	05	01	e	ABETE in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1	0,01800	184,00	3,31
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	3,62000	0,83	3,00
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,04000	0,00	1,70
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,08000	17,30	1,38
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,16000	2,51	0,40
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>40,29</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>50,97</b>

Z 02 11 e per archi di corda da m 4,01 a 5

				UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,40300	26,69	10,76
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,40000	22,82	9,13
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,04000	245,00	9,80
B	05	01	c	ABETE per sottomisure	m <sup>3</sup>	1	0,00100	205,62	0,21
B	05	01	e	ABETE in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1	0,01900	184,00	3,50
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	3,60000	0,83	2,99
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,04000	0,00	1,70
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,08000	17,30	1,38



ALLEGATO B Dgr n. del

	D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,16000	2,51	0,49
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>39,86</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>50,42</b>	

Z 02 11 f per archi di corda da m 5,01 a 7

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,40000	26,69	10,68	
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,39900	22,82	9,11	
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,03800	245,00	9,31	
B	05	01	c	ABETE per sottomisure	m <sup>3</sup>	1	0,00100	205,62	0,21	
B	05	01	e	ABETE in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1	0,01900	184,00	3,50	
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	3,61000	0,83	3,00	
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,04000	0,00	1,70	
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,08000	17,30	1,38	
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,16000	2,51	0,40	
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>39,28</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>49,68</b>	

## 12 CENTINA PER VOLTA A BOTTE

Z 02 12 a per luce fino a m 3,00

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,46270	26,69	12,35	
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,46000	22,82	10,50	
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,05200	245,00	12,74	
B	05	01	c	ABETE per sottomisure	m <sup>3</sup>	1	0,00200	205,62	0,41	
B	05	01	e	ABETE in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1	0,01700	184,00	3,13	
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	3,60000	0,83	2,99	
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,04000	0,00	1,70	
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,08000	17,30	1,38	
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,18000	2,51	0,45	
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>45,65</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>57,75</b>	

Z 02 12 b per luce da m 3,01 a m 5,00

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,45400	26,69	12,12
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,46000	22,82	10,50
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,04800	245,00	11,76
B	05	01	c	ABETE per sottomisure	m <sup>3</sup>	1	0,00200	205,62	0,41
B	05	01	e	ABETE in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1	0,01700	184,00	3,13
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	3,62000	0,83	3,00



ALLEGATO B\_ Dgr n. del

D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,04000	0,00	1,79
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,08000	17,30	1,38
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,18000	2,51	0,45
							<b>Prezzo Netto</b>		<b>44,45</b>
							<b>Prezzo + spese</b>		<b>56,24</b>

Z 02 12 c per luce da m 5,01 a m 7,00

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,45400	26,69	12,12
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,46000	22,82	10,50
B	05	01	a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	m <sup>3</sup>	1	0,04440	245,00	10,88
B	05	01	c	ABETE per sottomisure	m <sup>3</sup>	1	0,00200	205,62	0,41
B	05	01	e	ABETE in travi uso Trieste	m <sup>3</sup>	1	0,01800	184,00	3,31
B	98	04	00	CHIODI CM 7:8 CHIODI CM 7:8	kg	1	3,62000	0,83	3,00
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,04000	0,00	1,70
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,08000	17,30	1,38
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,18000	2,51	0,45
							<b>Prezzo Netto</b>		<b>43,76</b>
							<b>Prezzo + spese</b>		<b>55,35</b>

**13** PARAPETTO LATERALE

Z 02 13 a delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	26,69	1,60
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	22,82	1,37
B	99	104	00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	m <sup>2</sup>	1	0,08000	6,51	0,52
B	99	110	00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	m	1	0,08000	36,50	2,92
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00080	0,00	0,03
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,01000	17,30	0,17
							<b>Prezzo Netto</b>		<b>6,62</b>
							<b>Prezzo + spese</b>		<b>8,37</b>

Z 02 13 b delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese successivo al primo

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00350	26,69	0,09
B	99	104	00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	m <sup>2</sup>	1	0,01900	6,51	0,12



ALLEGATO B\_ Dgr n. del

B	99	110	00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	m	1	0,01900	36,50	0,69
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00100	0,00	0,04
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,00100	17,30	0,02
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,97</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>1,23</b>

Z 02 13 c per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04700	26,69	1,25
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05000	22,82	1,14
B	99	104	00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	m <sup>2</sup>	1	0,08000	6,51	0,52
B	99	111	00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI INCLINATE FINO A 45° PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI INCLINATE FINO A 45°	m	1	0,08000	48,88	3,91
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,01600	0,00	0,68
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,00200	17,30	0,03
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>7,54</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>9,54</b>

Z 02 13 d per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese successivo al primo

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00490	26,69	0,13
B	99	104	00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	m <sup>2</sup>	1	0,01900	6,51	0,12
B	99	111	00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI INCLINATE FINO A 45° PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI INCLINATE FINO A 45°	m	1	0,01900	48,88	0,93
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00010	0,00	0,00
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,00100	17,30	0,02
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>1,20</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>1,52</b>

Z 02 13 e con barriera rialzata nolo per il primo mese

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06550	26,69	1,75
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06000	22,82	1,37
B	99	104	00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	m <sup>2</sup>	1	0,07500	6,51	0,49
B	99	112	00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON BARRIERA RIALZATA PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON BARRIERA RIALZATA	m	1	0,07500	67,98	5,10
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1	0,00200	0,00	0,09
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,01600	17,30	0,28





ALLEGATO B Dgr n. del

	D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,00200	17,30	0,03
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>1,42</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>1,79</b>	

Z 02 14 d nolo di piastra per strutture verticali ed anello

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04350	26,69	1,16
	B	99	11	00	PIASTRA PER STRUTTURE VERTICALI PIASTRA PER STRUTTURE VERTICALI	cad	1	0,02100	11,74	0,25
	D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,00200	17,30	0,03
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>1,44</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>1,82</b>	

**15** SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE

Z 02 15 a lunghezza del cavo pari a 5 m

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04500	26,69	1,20
	B	99	11	00	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 5 M SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 5 M	cad	1	0,02100	317,24	6,66
	D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,00200	17,30	0,03
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>7,90</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>9,99</b>	

Z 02 15 b lunghezza del cavo pari a 10 m

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04100	26,69	1,09
	B	99	11	00	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 10 M SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 10 M	cad	1	0,02100	328,00	6,89
	D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,00200	17,30	0,03
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>8,02</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>10,14</b>	

Z 02 15 c lunghezza del cavo pari a 20 m

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04300	26,69	1,15
	B	99	11	00	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 20 M SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 20 M	cad	1	0,02100	420,65	8,83
	D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,00200	17,30	0,03
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>10,02</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>12,67</b>	



ALLEGATO B Dgr n. del

Z 02 15 d lunghezza del cavo pari a 30 m

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04300	26,69	1,15
B	99	119	00	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 30 M SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 30 M	cad	1	0,02100	590,60	12,40
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,00200	17,30	0,03
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>13,58</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>17,18</b>

## 17 SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO

Z 02 17 a lunghezza fune fino a 10,00 m

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04700	26,69	1,25
B	99	122	00	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 10 M SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 10 M	cad	1	0,02100	82,40	1,73
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,00200	17,30	0,03
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,02</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>3,82</b>

Z 02 17 b lunghezza fune fino a 20,00 m

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04800	26,69	1,28
B	99	123	00	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 20 M SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 20 M	cad	1	0,02100	102,00	2,14
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,00200	17,30	0,03
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,46</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>4,37</b>

Z 02 17 c lunghezza fune fino a 30,00 m

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04850	26,69	1,29
B	99	124	00	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 30 M SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 30 M	cad	1	0,02100	124,00	2,60
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,00200	17,30	0,03
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>3,93</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>4,98</b>

ALLEGATO B Dgr n. del**18** CORDINO DI ANCORAGGIO

Z 02 18 a lunghezza m 1,00

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	26,69	0,27
B	99	12	00	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,00 M CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,00 M	cad	1	0,02100	6,15	0,13
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,00200	17,30	0,03
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,43</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>0,54</b>

Z 02 18 b lunghezza m 1,50

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	26,69	0,27
B	99	12	00	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,50 M CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,50 M	cad	1	0,02100	7,50	0,16
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,00200	17,30	0,03
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,46</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>0,58</b>

Z 02 18 c lunghezza m 1,80

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	26,69	0,27
B	99	12	00	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,80 M CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,80 M	cad	1	0,02100	9,12	0,19
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,00200	17,30	0,03
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,49</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>0,62</b>

**20** PROTEZIONE SOMMITA' FERRI D'ARMATURA

Z 02 20 00 PROTEZIONE SOMMITA' FERRI D'ARMATURA

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03000	26,69	0,80
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,80</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>1,01</b>

**21** PEDANA ISOLANTE

Z 02 21 a collaudata per 30 Kv

ALLEGATO B Dgr n. del

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	26,69	0,53
	B	99	123	00	PEDANA ISOLANTE 30 KV PEDANA ISOLANTE 30 KV	cad	1	0,08000	9,16	0,73
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>1,27</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>1,60</b>	

Z 02 21 b collaudata per 45 Kv

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	26,69	0,53
	B	99	130	00	PEDANA ISOLANTE 45 KV PEDANA ISOLANTE 45 KV	cad	1	0,08000	13,32	1,07
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>1,60</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>2,02</b>	

**22** TAPPETO DIELETTRICO

Z 02 22 a collaudato per 20 Kv

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	26,69	0,27
	B	99	132	00	TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 20 KV TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 20 KV	cad	1	0,08000	4,59	0,37
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,63</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>0,80</b>	

Z 02 22 b collaudato per 50 Kv

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	26,69	0,27
	B	99	133	00	TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 50 KV TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 50 KV	cad	1	0,08000	8,67	0,69
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>0,96</b>	
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>1,22</b>	

**23** SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE LAVORI DI SALDATURA

Z 02 23 00 SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE LAVORI DI SALDATURA

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05000	26,69	1,33
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05000	22,82	1,14
	B	99	134	00	SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE ZONE DI SALDATURA SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE ZONE DI SALDATURA	cad	1	0,08000	52,53	4,20



ALLEGATO B Dgr n. del

Pag. 96/99

								<b>Prezzo Netto</b>	6,68
								<b>Prezzo + spese</b>	8,45

**24** PROTEZIONE DAL CALORE E DALLE SCHEGGE

Z	02	24	00	PROTEZIONE DAL CALORE E DALLE SCHEGGE						
						<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15000	26,69	4,00
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15000	22,82	3,42
	B	99	135	00	PARETINA PARETINA	m <sup>2</sup>	1	1,00000	26,34	26,34
								<b>Prezzo Netto</b>		<b>33,77</b>
								<b>Prezzo + spese</b>		<b>42,71</b>

**25** PROTEZIONE CONTRO LE POLVERI

Z	02	25	00	PROTEZIONE CONTRO LE POLVERI						
						<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13000	26,69	3,47
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13000	22,82	2,97
	B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,01590	261,50	4,16
	B	05	01	d	ABETE in murali a spigolo	m <sup>3</sup>	1	0,01300	220,47	2,87
	B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,10000	0,83	0,08
	B	99	101	00	STUOIA DI JUTA STUOIA DI JUTA	cad	1	2,00000	1,16	2,32
								<b>Prezzo Netto</b>		<b>15,86</b>
								<b>Prezzo + spese</b>		<b>20,07</b>

**26** PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE

Z	02	26	a	rete di protezione tipo zanzariera						
						<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	26,69	0,27
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	22,82	0,46
	B	99	135	00	RETE DI PROTEZIONE TIPO ZANZARIERA RETE DI PROTEZIONE TIPO ZANZARIERA	m <sup>2</sup>	1	1,00000	0,91	0,91
								<b>Prezzo Netto</b>		<b>1,63</b>
								<b>Prezzo + spese</b>		<b>2,07</b>

Z	02	26	b	rete di protezione di juta bianca						
						<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	26,69	0,27



ALLEGATO B Dgr n. del

	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	22,82	0,46
	B	99	101	00	STUOIA DI JUTA STUOIA DI JUTA	cad	1	1,10000	1,16	1,28
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,00</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>2,53</b>

Z	02	26	c	telo di cellophane bianco						
						<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01000	26,69	0,27
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02000	22,82	0,46
	B	99	137	00	TELO DI CELLOPHANE BIANCO TELO DI CELLOPHANE BIANCO	m <sup>2</sup>	1	1,00000	1,49	1,49
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>2,21</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>2,80</b>

**27** CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON POLIETILENE PER BONIFICHE AMIANTO

Z	02	27	00	CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON POLIETILENE PER BONIFICHE AMIANTO						
						<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04000	26,69	1,07
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04000	22,82	0,91
	B	99	138	00	TELO DI POLIETILENE TELO DI POLIETILENE	m <sup>2</sup>	1	2,20000	1,39	3,06
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>5,04</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>6,37</b>

**28** CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON LEGNO PER BONIFICHE AMIANTO

Z	02	28	00	CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON LEGNO PER BONIFICHE AMIANTO						
						<b>UM</b>	<b>R.</b>	<b>Qta</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Valore</b>
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15700	26,69	4,19
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15000	22,82	3,42
	B	05	01	b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	m <sup>3</sup>	1	0,01590	261,50	4,16
	B	05	01	d	ABETE in murali a spigolo	m <sup>3</sup>	1	0,01300	220,47	2,87
	B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,10000	0,83	0,08
	B	99	138	00	TELO DI POLIETILENE TELO DI POLIETILENE	m <sup>2</sup>	1	2,20000	1,39	3,06
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>17,78</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>22,49</b>

**29** UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE



ALLEGATO B Dgr n. del

Z 02 29 00 UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	26,69	2,67
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	22,82	2,28
B	99	13	00	UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 12,00 UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 12,00	m <sup>2</sup> /me	1	1,00000	11,48	11,48
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 AUTOGRU DA T 20	h	1	0,05000	50,00	2,50
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>18,93</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>23,95</b>

**30** UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEI MATERIALI

Z 02 30 00 UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEI MATERIALI

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	26,69	2,67
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,10000	22,82	2,28
B	99	14	00	UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 9,00 UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 9,00	m <sup>2</sup> /me	1	1,00000	9,86	9,86
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 AUTOGRU DA T 20	h	1	0,05000	50,00	2,50
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>17,31</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>21,90</b>

**31** ESTRATTORE D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE

Z 02 31 00 ESTRATTORE D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,30000	26,69	8,01
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,30000	22,82	6,85
B	99	14	00	ESTRATTO D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONIFICA ESTRATTO D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONIFICA	cad/me	1	1,00000	47,66	47,66
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 AUTOGRU DA T 20	h	1	0,15000	50,00	7,50
								<b>Prezzo Netto</b>	<b>70,01</b>
								<b>Prezzo + spese</b>	<b>88,57</b>

**32** ESTRATTORE D'ARIA ANTIDFLAGRANTE

Z 02 32 00 ESTRATTORE D'ARIA ANTIDFLAGRANTE

					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore
--	--	--	--	--	----	----	-----	--------	--------



ALLEGATO B\_Dgr n. del

	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,50000	26,69	13,35
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,50000	22,82	11,41
	B	99	143	00	ESTRATTO D'ARIA ANTIDFLAGRANTE PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONFICA ESTRATTO D'ARIA ANTIDFLAGRANTE PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONFICA	cad/me	1	1,00000	117,08	117,08
	D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 AUTOGRU DA T 20	h	1	0,50000	50,00	25,00
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>166,84</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>211,05</b>

**33** SOSTITUZIONE PREFILTRI

Z 02 33 00 SOSTITUZIONE PREFILTRI										
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07000	26,69	1,87
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07000	22,82	1,60
	B	99	144	00	PREFILTRO DI ESTRATTORE D'ARIA PREFILTRO DI ESTRATTORE D'ARIA	cad/me	1	1,00000	10,37	10,37
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>13,84</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>17,50</b>

**34** SOSTITUZIONE FILTRO

Z 02 34 00 SOSTITUZIONE FILTRO										
					UM	R.	Qta	Prezzo	Valore	
	A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,00000	26,69	26,69
	A	01	04	a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,00000	22,82	22,82
	B	99	145	00	FILTRO ASSOLUTO HEPA FILTRO ASSOLUTO HEPA	cad/me	1	1,00000	315,00	315,00
									<b>Prezzo Netto</b>	<b>364,51</b>
									<b>Prezzo + spese</b>	<b>461,11</b>